長寿命化修繕計画（個別施設計画）R3.3現在

令和3年3月1日現在

橋梁諸元															点検年度（結果：数値、委託点検予定：□、直営点検予定：○）											修繕年度（修繕済：●、□：設計予定、○：修繕予定）											備考
台帳番号	橋名	ふりがな	路線名	等級	橋長	幅員	桁下高	架設年次（推定年次）		長寿命化	点検方法	橋梁形式	交差河川	占用物件	H26～30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	H21～30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	修繕予定橋梁の工事内容と概算費用
																2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0010	鎌尻橋	がまじり	下川辺下町線	1	10.0	4.7	5.7	1962	S37	○	委託	RCT桁橋	雄鳥川	上水・下水	Ⅲ					□					□	●H25		□	○								橋台補修（2百円）
0020	堀川橋	ほりかわ	下川辺下町線	1	5.2	4.0	2.0	1976	S51	○		RC床版橋	堀川	上水	Ⅱ		Ⅰ					○				●H28											
0030	神明橋	しんめい	中川辺下麻生線	1	11.5	4.5	3.8	1963	S38	○	委託	RCT桁橋	神坂川	上水・下水・NTT	Ⅱ	Ⅰ					□					●H27											
0040	上平前橋	かみひらまえ	中川辺下麻生線	1	8.5	4.0	2.9	1971	S46	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	水無瀬川	上水・下水・NTT	Ⅰ					□					□	●H24											
0050	第1大坪橋	だいいちおおつぼ	中川辺下麻生線	1	4.2	5.0	0.9	1973	S48	○		RC床版橋	農業用排水路		Ⅱ		Ⅰ					○				●H28											
0060	滝沢橋	たきざわ	中川辺下麻生線	1	5.2	4.8	1.6	1968	S43	○		RCT桁橋	日後谷川	上水・下水・NTT	Ⅰ		Ⅰ					○				●H22											
0070	小牧谷橋	こまきだに	下麻生線	1	4.5	4.0	2.3	1962	S37	○		RC床版橋	小牧谷川	上水・下水	Ⅱ		Ⅰ					○				●H28											
0080	二ノ橋	にの	下麻生線	1	4.2	4.2	3.9	1962	S37	○	委託	RC床版橋	岩谷川	上水・下水	Ⅱ			□					□			●H29											
0090	大牧橋	おおまき	下麻生線	1	15.6	4.6	7.5	1952	S27	○	委託	RCT桁橋	大牧谷川	上水・下水	Ⅰ					□					□	●H26											
0100	四反田橋	したんだ	神坂線	1	3.0	9.6	1.7	1974	S49	○		RC床版橋	農業用排水路	上水	Ⅲ	Ⅱ					○					●H27											
0110	第1神坂橋	だいいちかんざか	神坂線	1	7.5	5.0	2.8	1975	S50	○	委託	RC床版橋	神坂川	上水	Ⅱ	Ⅰ					□					●H27											
0120	第2神坂橋	だいにかんざか	神坂線	1	7.6	5.0	2.3	1974	S49	○		RC床版橋	神坂川	上水	Ⅰ					○					○	●H25											
0130	第3神坂橋	だいさんかんざか	神坂線	1	3.6	5.8～6.8 m	2.1	1975	S50	○		RC床版橋	神坂川		Ⅱ					○					○	●H24											
0140	上神坂橋	かみかんざか	神坂線	1	3.8	3.5	2.2	1969	S44	○		RC床版橋	神坂川		Ⅱ	Ⅰ					○					●H27											
0150	地蔵峠橋	じぞうとうげ	神坂線	1	2.5	4.1	1.5	1969	S44	○		ボックスカルバート	神坂川		Ⅱ	Ⅰ					○					●H27											
0160	大橋	おお	南洞線	1	6.9	5.0	2.8	1976	S51	○	委託	RCT桁＋RC床版橋	雄鳥川	上水・下水	Ⅱ					□					□	●H24											
0170	尾賀野橋	おがの	比久見2号線	1	10.4	3.6	3.9	1966	S41		委託	PCスラブ桁橋	尾賀野川	上水	Ⅱ			□					□														
0200	岩谷橋	いわたに	大野線	2	5.0	4.0	2.4	1974	S49	○		PCスラブ桁橋	岩谷川	上水	Ⅱ			○					○			●H28											
0210	牧坂橋	まきさか	大野線	2	6.7	4.1	5.0	1970	S45	○	委託	プレテン単純I桁橋	大牧谷川	上水・農水	Ⅱ			□					□			●H28											
0220	石神橋	いしがみ	石神線	2	8.5	3.0	4.5	1965	S40	○	委託	PC桁橋	神坂川	上水・下水	Ⅱ			□					□			●H29											
0230	第1山中橋	だいいちやまなか	山中線	2	5.9～6.7	4.0～6.2 m	2.7	1964	S39	○	委託	RC床版橋	雄鳥川	上水・下水・農水	Ⅰ					□					□	●H27											
0240	旧道橋	きゅうどう	梅原線	2	5.0	3.5	2.1	1969	S44	○		RC床版橋	堀川		Ⅱ	Ⅰ					○					●H28											
0250	谷端橋	たにはし	谷端線		6.1	2.0	2.7	1992	H4		委託	鋼I桁橋	大牧谷川		Ⅱ				□					□													
0270	横谷橋	よこたに	小牧谷線		7.3	4.0	5.2	1974	S49		委託	PCスラブ桁橋	小牧谷川		Ⅰ			□					□														
0280	第2嶌飼橋	だいにしまかい	北小前線		3.4	3.0	1.0	1972	S47			RC床版橋	農業用排水路		Ⅰ		Ⅰ					○														
0290	第1嶌飼橋	だいいちしまかい	北小前線		3.3	3.3	1.5	1972	S47			RC床版橋	農業用排水路		Ⅱ	Ⅰ					○																
0300	山手橋	やまて	山手3号線		3.3	3.1	1.0	1972	S47			RC床版橋	農業用排水路		Ⅰ		Ⅰ					○														
0310	第3嶌飼橋	だいさんしまかい	中組線		3.8	2.9	1.4	1972	S47			RC床版橋	農業用排水路	上水	Ⅰ		Ⅰ					○														
0320	松葉橋	まつば	石戸線		8.4	2.7	3.5	1968	S43	○	委託	RCT桁橋	水無瀬川	上水・下水	Ⅰ					□					□	●H26											
0330	下細田橋	しもほそだ	細田1号線		4.3	3.0～4.95 m	1.4	1977	S52			RC床版橋	農業用排水路		Ⅰ		Ⅰ					○														
0341	中屋敷橋	なかやしき	天徳1号線		6.3	3.0	2.3	2014	H26			ボックスカルバート	水無瀬川	上水	Ⅰ	Ⅰ					○																
0350	下枇杷田橋	しもびわだ	下枇杷田線		7.3	3.2	3.2	1969	S44		委託	PCスラブ桁橋	水無瀬川	上水・下水	Ⅱ			□					□														
0361	第2天徳橋	だいにてんとく	天徳2号線		6.0	4.7	2.2	2013	H25			ボックスカルバート	水無瀬川		Ⅰ					○					○												
0370	大道橋	おおみち	上平前2号線		6.9	2.5	2.3	1971	S46			RC床版橋	水無瀬川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0380	久郷橋	くごう	平前2号線		12.4	4.0	2.3	1900	不明			鋼鈑橋	神坂川	下水	Ⅲ	Ⅱ					○						●										当て板補修、支承取替ほか（15百円）
0410	大洞橋	おおほら	大洞線		3.5	3.0	2.0	1981	S56			RC床版橋	神坂川		Ⅰ					○					○												
0420	追分橋	おいわけ	奥神坂2号線		3.0	2.9	1.5	1976	S51			RC床版橋	農業用排水路	農水	Ⅰ		Ⅰ					○														
0430	伝右衛門橋	でんうえもん	蓮根洞線		6.2	2.6	4.2	1956	S31		委託	RC床版橋	神坂川	上水	Ⅰ			□					□														
0440	第2五反田橋	だいにごたんだ	中神坂3号線		9.4	3.0	3.3	1981	S56		委託	プレテン単純I桁橋	神坂川		Ⅰ				□					□													
0450	中神坂橋	なかかんざか	中神坂4号線		8.4	4.0	3.1	1981	S56		委託	プレテン単純I桁橋	神坂川		Ⅰ				□					□													
0460	第2樫鳥橋	だいにかしどり	雌鳥左岸線		5.1	3.0	1.6	1980	S55			デッキ床版橋	雌鳥川		Ⅱ					○					○												
0470	第1樫鳥橋	だいいちかしどり	雌鳥左岸線		6.0	5.0	2.0	1980	S55			デッキ床版橋	雌鳥川		Ⅱ					○					○												
0480	嶋橋	しま	嶋2号線		2.4	2.6	1.4	1977	S52			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ				○					○													
0490	嶋前橋	しままえ	矢坂線		2.4	5.5	1.9	1977	S52			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ				○					○													
0500	能田橋	のうだ	堤下線		3.0	6.9	2.0	1973	S48			ボックスカルバート	雌鳥川	農水	Ⅰ		Ⅰ					○														
0510	大北橋	おおぎた	八階堂1号線		3.0	4.0	1.9	1974	S49			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0520	流橋	ながれ	仁王堂線		3.0	3.6	1.9	1976	S51			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0530	禅源寺橋	ぜんげんじ	禅源寺線		3.9	4.2	1.6	1971	S46			RC床版橋	能田排水路		Ⅰ		Ⅰ					○														
0540	岩兼橋	いわかね	岩兼1号線		3.0	6.9	2.0	1973	S48			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0550	雄鳥5号橋	おんどりごごう	岩兼1号線		14.5	4.0	2.4	1975	S50	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	雄鳥川	農水	Ⅱ			□					□			□		□	○								H31塗膜調査(0.2百万)、R3～塗替設計・工事(11百万)
0560	大慶寺橋	だいけいじ	大慶寺2号線		3.3	1.8	2.0	1900	不明			RC床版橋	堀川		Ⅱ	Ⅰ					○																
0570	能田裏橋	のうだうら	宗常1号線		3.0	4.0	1.9	1974	S49			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0580	第1西小島橋	だいいちにしこじま	見持1号線		3.0	6.9	2.0	1973	S48			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅱ	Ⅱ					○																
0590	第2西小島橋	だいにしこじま	西小島4号線		5.3	3.0	1.7	1974	S49			RC床版橋	雌鳥川		Ⅰ		Ⅰ					○														
0600	雄鳥4号橋	おんどりよんごう	馬渕2号線		15.7	4.0	2.4	1975	S50	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	雄鳥川		Ⅱ			□					□			□											H31塗膜調査(0.2百万)
0610	雄鳥3号橋	おんどりさんごう	一町田3号線		15.7	4.0	3.2	1977	S52	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	雄鳥川	上水	Ⅱ				□					□			□		□	○							H31塗膜調査(0.2百万)、R3～塗替設計・工事(11百万)
0620	雄鳥2号橋	おんどりにごう	清水3号線		15.7	4.0	2.7	1977	S52	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	雄鳥川	農水	Ⅱ				□					□			□										H31塗膜調査(0.2百万)、
0630	雄鳥1号橋	おんどりいちごう	出雲3号線		15.7	4.0	2.5	1977	S52	○	委託	鋼鈑桁(HBB)橋	雄鳥川	上水	Ⅱ			□					□			□											H31塗膜調査(0.2百万)
0640	古橋	ふる	頃元8号線		12.0	1.6	3.0	1900	不明		委託	鋼I桁橋	雄鳥川	農水	Ⅲ		Ⅰ					□					●										塗替塗装(6百万)
0651	梅原橋	うめはら	松原3号線		7.9	2.0	3.1	2011	H23		委託	H鋼桁埋込単純床版橋(イージースラブ)	堀川		Ⅰ					□					□												
0660	上矢張橋	かみやばり	下栗木1号線		5.3	4.0	1.8	1978	S53			プレテン単純I桁橋	堀川		Ⅰ				○					○													
0670	第1上栗木橋	だいいちかみくりき	下栗木1号線		6.4	4.0	1.8	1978	S53			プレテン単純I桁橋	堀川		Ⅰ				○					○													
0680	第2上栗木橋	だいにかみくりき	下栗木4号線		5.3	4.0	2.0	1978	S53			プレテン単純I桁橋	堀川		Ⅰ				○					○													
0690	端洞橋	はしほら	端洞線		10.4	3.0	3.3	1900	不明		委託	PC桁橋	神坂川		Ⅰ		Ⅰ					□															
0700	山川橋	やまかわ	中川辺福島線	旧県道	196.1	5.0		1937	S12	○	委託	8径間ゲルバーRCT桁橋	飛騨川	上水・下水・NTT・中電	Ⅱ		Ⅱ					□				●H21											
0710	雄鳥川橋	おんどりがわ	古橋3号線		13.6	5.0	2.7	2003	H15		委託	鋼合成H桁橋	雄鳥川		Ⅰ					□					□													
0720	俵洞橋	たわらぼら	俵洞線		2.6	2.6	1.1	1900	不明			RC床版橋	無名河川		Ⅰ	Ⅰ					○																
0730	瀬口橋	せぐち	高根洞線		5.8	2.6	2.4	1979	S54			RC床版橋	雄鳥川	上水・下水・農水	Ⅰ					○					○													
0740	吹洞橋	ふきぼら	吹洞線		1.8～4.9	7.6	3.0	1965	S40		委託	RC床版橋＋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	無名河川	上水	Ⅱ			□					□													
0750	第2山中橋	だいにやまなか	山中支線		2.9～3.6	3.2	2.0	1978	S53			RC床版橋	無名河川	下水	Ⅱ				○					○													
0760	第1北洞橋	だいいちきたほら	北洞線		6.7	3.1	2.2	1965	S40			2径間連続RC床版橋	雄鳥川		Ⅲ	Ⅱ					○					●H29											
0780	北洞幹線橋	きたぼらかんせん	竹之腰線		4.4	3.05～4.08 m	1.9	1977	S52			RC床版橋	無名河川		Ⅰ				○					○													
0790	竹之腰橋	たけのこし	竹之腰線		3.5	3.0	1.2	1978	S53			RC床版橋	無名河川		Ⅰ				○					○													
0820	論田橋	ろんだ	論田線		5.8	2.5	1.8	1900	不明			RC床版橋	無名河川	上水・下水	Ⅱ	Ⅰ					○																
0840	寺前橋	てらまえ	内屋敷線		7.5	2.8	2.4	1975	S50			PCI桁＋鋼桁橋	雄鳥川		Ⅲ			○					○				●										コンクリート補修（1百円）
0860	俵橋	たわら	板橋2号線		7.0	4.0～7.8 m	2.3	1992	H4			PC桁橋	雄鳥川		Ⅰ					○					○												
0870	笹洞橋	ささぼら	上糖切線		6.2	3.0	1.8	1972	S47			RC床版橋	笹洞川	上水・下水・農水	Ⅰ			○					○														
0880	團子洞橋	だんごぼら	栃洞線		5.6	3.0	2.1	1979	S54			RC床版橋	笹洞川	上水・農水	Ⅰ				○					○													
0900	大洞橋	おおぼら	下吉田下麻生線	旧県道	3.9～4.1	5.3	2.5	1973	S48	○	委託	RC床版橋＋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	無名河川	下水	Ⅱ		Ⅱ					□				●H28											
0910	襟野橋	えりの	下吉田下麻生線	旧県道	4.1～13.6	9.6	5.0	1973	S48	○	委託	PCI桁＋RC床版橋	無名河川		Ⅱ		Ⅰ					□				●H28											
0920	飛騨川橋	ひだがわ	下吉田下麻生線	旧県道	66.0	6.0	17.4	1966	S41	○	委託	鋼トラス橋	飛騨川	上水・下水	Ⅱ			□					□			●H22											
0940	戸市田橋	といちだ	坂の洞2号線		6.1	3.0	2.6	1979	S54		委託	RC床版橋	坂之洞川		Ⅰ				□					□													
0950	大将軍橋	たいしょうぐん	坂の洞左岸線		7.4	3.6	2.0	1965	S40			PCスラブ桁橋	坂之洞川	上水	Ⅱ	Ⅱ					○																
0960	花井橋	はない	坂の洞左岸線		3.8	3.5	1.5	1900	不明			ボックスカルバート	花井川		Ⅱ	Ⅱ					○																
0970	太部西橋	たべにし	榎木戸1号線		3.4	8.65～11.35 m	1.6	2003	H15			ボックスカルバート	寺洞川		Ⅰ					○					○													
0980	第3坂の洞橋	だいさんさかのほら	榎木戸1号線		6.3	3.0	2.3	1979	S54			RC床版橋	坂之洞川		Ⅰ				○					○													
0990	第1榎木戸橋	だいいちえのきど	上植田線		4.1	4.0～7.85 m	1.2	1978	S53			RC床版橋	農業用排水路	上水・農水	Ⅰ				○					○													
1000	第2榎木戸橋	だいにえのきど	太部東線		5.0	4.0～5.8 m	1.5	1978	S53			RC床版橋	農業用排水路	上水	Ⅰ				○					○													
1010	第1西屋敷橋	だいいちにしやしき	西屋敷線		3.6	3.6	1.8	1977	S52			ボックスカルバート	寺洞川		Ⅰ				○					○													
1020	第2西屋敷橋	だいにしやしき	大竹林2号線		8.4	3.0	4.5	1978	S53		委託	PC桁橋	寺洞川	農水	Ⅰ				□					□													
1030	第1寺洞橋	だいいちてらほら	東タウン1号線		2.9	4.1	1.2	1973	S48			RC床版橋	寺洞川	上水	Ⅰ			○					○														
1040	第3寺洞橋	だいさんてらほら	東タウン1号線		2.5	6.0	1.2	1973	S48			RC床版橋	寺洞川		Ⅱ			○					○														
1060	西迫間橋	にしはざま	善教寺線		2.5	5.7	1.5	1976	S51			ボックスカルバート	農業用排水路		Ⅰ			○					○														
1070	松平橋	まつだいら	迫間1号線		3.0	6.6	1.2	1976	S51			ボックスカルバート	境川		Ⅰ			○					○														
1080	第1中野橋	だいいちなかの	中野1号線		3.4	8.8	1.0	1993	H5			ボックスカルバート	境川		Ⅰ				○					○													
1090	第2中野橋	だいになかの	中野2号線		3.2	8.8	1.0	1993	H5			ボックスカルバート	境川		Ⅰ					○					○													
1100	北垣外橋	きたがいど	境川線		3.8	5.0	1.1	2005	H17			ボックスカルバート	境川		Ⅰ	Ⅰ					○																
1110	太部橋	たべ	比久見幹線		6.4	6.0	1.8	1977	S52			RC床版橋	寺洞川	上水	Ⅰ				○					○													
1120	第2坂の洞橋	だいにさかのほら	比久見幹線		7.3	6.0	2.2	1979	S54			プレテン単純I桁橋	坂之洞川		Ⅰ					○					○													
1130	大芳賀橋	おおはが	比久見幹線		7.5	2.0	1.9	1900	不明			RC床版橋	尾賀野川		Ⅰ		Ⅰ					○															
1140	サカイ橋	さかい	比久見福島線	旧県道	3.5～4.2	5.3	2.3	1973	S48	○		RC床版橋	境川	上水・下水	Ⅱ			○					○			●H28											
1150	タニガワ橋	たにがわ	比久見福島線	旧県道	3.0	5.8	1.5	1973	S48	○		ボックスカルバート	農業用排水路	上水	Ⅱ			○					○			●H28											
1160	新境橋	しんさかい	左岸1号線		9.0	2.0	0.6	2005	H17			プレテン単純スラブ桁橋	境川	電気ケーブル	Ⅰ					○					○													
1170	御田中神社橋	おたなかじんじゃ	花井7号線		3.0	2.5	1.0	1977	S52			デッキ床版橋	農業用排水路		Ⅱ				○					○													
1180	下向橋	しもむかい	神田1号線		3.1	3.0	1.6	1975	S50			RC床版橋	農業用排水路		Ⅰ			○					○														
1190	久口橋	くご	羽根坂1号線		10.1	2.5	3.7	1967	S42		委託	鋼鈑桁(HBB)橋	飯田川	下水	Ⅱ					□					□	●H25											
1200	二ガ淵橋	にがぶち	ニガ渕線		9.4	3.0	4.8	1975	S50		委託	PCスラブ桁橋	飯田川	上水	Ⅰ			□					□														
1210	八石橋	はっこく	八石線		6.3	2.4	2.4	1973	S48			RC床版橋	飯田川		Ⅰ		Ⅰ					○														
1221	茶屋前橋	ちゃやまえ	松葉線		15.7	2.5	2.6	2013	H25	○	委託	プレテンPC単純床版橋	飯田川		Ⅰ					□					□													
1231	松葉橋	まつば	天神下線		18.5	5.5	2.8	2012	H24	○	委託	プレテン単純中空床版橋	飯田川		Ⅰ					□					□													
1240	六反田橋	ろくたんだ	鳥ヶ下線		14.1	6.0	2.8	2002	H14		委託	プレテン単純スラブ桁橋	飯田川		Ⅰ					□					□													
1250	上松橋	うえまつ	福島線	旧県道	2.9	5.2	1.8	1972	S47	○		ボックスカルバート	鳥川		Ⅰ					○					○	●H27											
1260	福島橋	ふくしま	福島線	旧県道	11.6	4.6	2.5	1966	S41	○	委託	PCI桁橋	飯田川	下水	Ⅱ	Ⅰ					□					●H27											
1271	雄鳥橋	おんどり	関街道線	1	16.0	5.9(10.8)	2.5	1992	H4		委託	PC単純プレテンT桁橋	雄鳥川		Ⅱ					□					□													
1281	雌鳥橋	めんどり	関街道線	1	5.0	8.8(12.5)		1972	S47			ボックスカルバート	雌鳥川		Ⅰ					○					○													
合計										37	41				115	18	24	23	23	27	18	24	23	23	27	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階（1,2級町道及び旧県道は原則として5年以内に修繕を開始、その他は経過観察）　Ⅲ：早期措置段階（原則として5年以内に修繕を開始）　Ⅳ：緊急措置段階（通行止め）　なお修繕の順位は等級のほか、交通量、代替路の有無などにより決定する。