

工事番号	第7-下施工-3号	事業名	真空式下水道通報装置無線化工事		
路河川名		工事名	仕様書		
年 度	令和07年度	施工箇所	加茂郡 川辺町 下麻生地内		
事業概要	引込開閉基盤 N= 2面		設 計 年 月 日		
	中継基地局収納盤 N= 2面		施 工 方 法	請負	
	真空弁自動通報装置 N=64台		施 工 期 間		
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
工事原価					
機器費					
	1	式			
機器費					
	1	式			
機器費					
	1	式			
引込開閉基盤 銅板製（屋外装柱取付形） 600W×200D×1200H（盤取付器具含む）	1	面			TJ0010
引込開閉基盤 銅板製（屋外装柱取付形） 300W×200D×800H（盤取付器具含む）	1	面			TJ0020
中継基地局収納盤 銅板製（屋外装柱取付形） 350W×200D×450H（盤取付器具含む）	2	面			TJ0030

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自動通報装置 (パターンA)					TJ0040
	48	台			
自動通報装置 (パターンB)					TJ0050
	4	台			
自動通報装置 (パターンC)					TJ0060
	3	台			
自動通報装置 (パターンD)					TJ0070
	6	台			
自動通報装置 (パターンE)					TJ0080
	2	台			
自動通報装置 (パターンF)					TJ0090
	1	台			
機器費計					
	1	式			
据付工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
直接材料費					
材料費					
	1	式			
低圧用ケーブル					
	1	式			
600V EM-CE 100mm2 3心					
	6.050	m			TJ0100
600V EM-CE 8mm2 2心					
	5.500	m			TJ0110
600V EM-CE 3.5mm2 2心					
	5.500	m			TJ0120
600V EM-CE 2mm2 2心					
	7.700	m			TJ0130

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
その他電線					
	1	式			
EM-IE 5.5mm2					TJ0140
	6.820	m			
EM-IE 3.5mm2					TJ0150
	3.850	m			
端末処理					
	1	式			
600V EM-CE 端末処理材 100mm2 3心 屋内用					TJ0160
	2	組			
電線管類					
	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 4.0m/本					TJ0170
	2	本			
厚鋼電線管 (GP) 70mm 3.66m/本					TJ0180
	1	本			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
厚鋼電線管 (GP)					
22mm 3.66m/本	6	本			TJ0190
接地装置					
	1	式			
接地棒					
φ14×1500L	2	本			TJ0200
接地棒用リード端子					
φ14	2	本			TJ0210
接地埋設標					
黄銅製	2	個			TJ0220
電柱類					
	1	式			
コンクリートポール					
9m×19cm×350kg	2	m			TJ0230
電柱装柱材					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボール底版					
丸型No. 1	2	個			TJ0240
コンクリート根かせ					
バンド付 1200mm×240mm×170mm	2	個			TJ0250
低圧用ラック					
	8	個			TJ0260
引留がいし（低圧）					
	8	個			TJ0270
バンド					
13cm	8	個			TJ0280
自在バンド					
38D-HD17	4	個			TJ0290
自在バンド					
IBT-212	12	個			TJ0370
足場ボルト					
コンクリートボール用	16	個			TJ0300

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
支線					
38mm2 (7/2.6)	4.700	kg			TJ0320
ステーブロック					
500×25 (ﾎｯﾄﾞ 付)	2	組			TJ0330
玉がいし					
	2	個			TJ0340
巻付グリップ					
	8	個			TJ0350
支線ガード					
	2	本			TJ0360
補助材料費					
補助材料費					
	1	式			
労務費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般労務費					
	1	式			
電工					RW1009
		人			
普通作業員					RW1002
		人			
技術労務費					
	1	式			
電気通信技術者 据付					RW1053
		人			
複合工費					
複合工費					
	1	式			
土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（小型バックホウ）					
	8	m3			施工歩掛表（DG000010-0001）
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）					
	8	m3			施工歩掛表（DG000035-0003）
土砂等運搬（施工パッケージ）					
7.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂（岩塊・玉石混り土含む）	0.400	m3			施工P単価表（CB210110-0002）
残土処分費					
	0.400	m3			TJ0380
舗装工					
	1	式			
舗装版切断（施工パッケージ）					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	18	m			施工P単価表（CB430510-0003）
舗装版破碎（施工パッケージ）					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	6	m2			施工P単価表（CB430310-0004）
殻運搬（施工パッケージ）					
舗装版破碎、機械積込（小規模土工）、DID区間無し、4.5km以下、全ての費用	0.300	m3			施工P単価表（CB227010-0005）

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費（加茂郡七宗町川並）					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	0.600	t			ZC29750004
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 130 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	6	m2			施工P単価表(CB410030-0006)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、無し、全ての費用	1	m2			施工P単価表(CB410260-0007)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、無し、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410260-0008)
直接経費					
機械経費（率計上額）					
	1	式			
仮設費					
仮設費（率計上額）					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設費					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
据付間接費					
	1	式			
据付(技術者)間接費					
	1	式			
据付(機器)間接費					
	1	式			
間接工事費計					
	1	式			
据付工事原価計					
	1	式			
設計技術費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価計					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

機械掘削工（小型バックホウ）					施工歩掛表 (DG000010-0001)
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KG100200-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

小型バックホウ運転費					施工歩掛表 (KG100200-0002)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC023750
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）					施工歩掛表 (DG000035-0003)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KG100200-0002)
タンバ締固め(施工パッケージ)					
全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0001)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

特記仕様書

第1条 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。

第2条 工事実績コリンズへの登録

岐阜県建設工事共通仕様書 第1編 共通編 1-1-6コリンズへの登録により、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報を登録することとする。

第3条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。

第4条 発生残土の処分先について

本工事によって発生する残土について、請負者は、町内において残土の受け入れが可能な箇所の情報を提供すること。

第5条 使用資材について

本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。

また、溶融スラグを配合したコンクリート二次製品の使用について努めること。

第6条 実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時まで所定の様式により提出することができる。

第7条 工事着手前協議について

- 1 本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。
- 2 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。
- 3 協議に当たって、発注者側は監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。
- 4 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長の確認印を押印し、写しを現場代理人（主任技術者）が受け取ること。

第8条 電子メールの利用

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを積極的に利用すること。

第9条 ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

- 1 ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。
- 2 ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

第10条 不当介入における通報義務について

- 1 妨害又は不当要求に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。
- 2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

第11条 安全施設の使用・設置

- 1 安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。
 - (1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければならない。
 - (2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。

第12条 定期安全訓練・研修等

- 1 受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。
 - (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
 - (2) 当該工事内容等の周知徹底
 - (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
 - (4) 当該工事における災害対策訓練
 - (5) その他、安全・訓練等として必要な事項

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/giutsukanri/kensetsu-joho/iikoirei/iikoireishuu.html>

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（町）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				保長	担当
工程関係	○ 関連工事	関連する他の工事の工期（施工時期）			
		○ 関連する他の工事の内容	真空式下水道改築工事		
	施工の制限	施工内容			
		施工時期			
		施工時間			
		施工方法			
		工事の抑制期間（交通規制）			
	対外協議未了事項	未了協議の内容			
		制約を受ける内容			
		協議成立の見込み時期			
	協議条件	協議で付された特定条件の項目			
		協議で付された特定条件の影響範囲			
	余裕工期設定工事	工事の着手時期			
	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査			
		項目			
		調査期間			
		埋設物等の移設予定時期（見込み時期）			
	休日日数	休日日数			
		作業不可能見込み日数			
用地関係	工事用地の未買収（未処理）	場所			
		範囲			
		処理の見込み時期			
		未買収地への立入り可否			
	工事用地の復旧	工事用地等の使用後の復旧内容			
	工事用地の借地	工事用仮設道路及び資機材置場の借地			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			
		工事に必要な土地の借地料			
	仮設ヤード（消波根固めブロック、柵製作等）	施工者に使用させる仮設ヤード			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			
公害関係（環境対策）	工事に伴う公害防止対策	公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項			
		施工方法			
		建設機械・設備			
		作業時間等の指定			
	水替・流入防止施設	防止施設の内容			
		設置期間			
	濁水、湧水処理対策	処理施設の内容			
		処理条件の内容			
	事業損失	事前・事後調査の区分			
		調査時期			
		調査方法			
		調査範囲			
		調査項目			
	六価クロム溶出試験	対象工種・工法			
		試験実施段階・検体数			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
安全対策 関係		交通安全施設等	指定の内容		
			指定の期間		
	○	近接施工	○ 鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工	道路改良工事	
			施工方法		
			作業時間		
	○	防護施設	防護施設の内容		
		交通誘導員等	○ 交通誘導員・保安要員の配置指定	有	
			○ 場所	施工箇所	
			期間		
			時間		
			○ (配置) 人数	2人～3人	
			交替要員の有無		
			発破作業等の保全設備		
			発破作業等の制限内容		
		換気設備等	換気設備等の対策内容		
工事用道 路関係		一般道路の使用	資機材搬入経路		
			資機材搬出経路		
			使用期間		
			時間帯		
			使用中・使用後の処置内容		
		仮設道路の設置	安全施設等の設置内容		
			安全施設等の設置期間		
			工事終了後の存置方法		
			工事終了後の撤去方法		
			維持補修の内容		
仮設備開 係		仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容		
			仮設物の引き渡し・引継の期間、時期		
			仮設物の引き渡し・引継の条件		
		仮設備の構造	仮設備の構造		
			仮設備の施工方法		
			仮設備の設計条件		

施工条件

明示項目			明示事項	制約条件等	チェック欄	
					係長	担当
建設副産物関係	○	建設発生土（受入）	残土受入場所又は仮置場所			
			○ 位置	川辺町福島		
			処理量			
			運搬距離・経路			
			搬入時間制限			
			処理・保管条件			
		建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
			位置			
			処理量			
			運搬距離・経路			
			搬入時間制限			
			処理・保管条件			
	○	現場内の再利用・減量化	再利用・減量化の内容			
			使用場所（現場内等）			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			○ 処理場所	七宗町川並		
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			処理場所			
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			処理場所			
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
工事支障物件等		占用物件等の工事支障物件の存在	占用物件の有無			
			工事支障物件			
			支障物件			
			管理者（所有者）			
			支障物件の位置			
			支障物件移設時期			
			支障物件工事方法			
			支障物件防護方法			
		占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
			重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係		設計・施工条件	設計条件			
			工法区分			
			材料種類			
			施工範囲			
			削孔数量			
			削孔延長			
			注入量			
			注入圧			
		周辺環境調査	環境調査の内容			

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
その他	工事用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所			
		保管期間			
		保管方法			
	現場発生品	品名			
		数量			
		引渡し場所			
		再使用の有無			
	支給材料及び貸借品	品名			
		数量			
		品質			
		規格寸法又は性能			
		引渡し場所			
		引渡期間			
	架設（仮設）工法の指定	施工方法			
		施工条件			
	工事用電力の指定	内容			
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容			
	工事材料・資材の使用	県産材の優先利用可能の有無			
		リサイクル認定製品の優先利用可能の有無			
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査			
		諸経費動向調査			
		施工合理化調査			
		施工形態動向調査			
	立木伐採	対象範囲			
		処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
	設計内容の未検討項目	未検討内容			
		検討終了時期			
	技術者の配置	本工事の主任技術者は専任とする			
	行政情報流出防止対策（個人情報を含む）	行政情報の内容			
		行政情報の使用目的			
		行政情報の管理体制			
		行政情報の返却			
	モデル工事等	建設現場環境改善モデル工事			
		週休2日制モデル工事			
		建設キャリアアップシステム活用モデル工事			
		若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）			
		若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）			
		I C Tを活用したモデル工事（発注者指定型）			
		I C Tを活用したモデル工事（施工者希望型）			
		フレックス工期（任意着手方式）			
		フレックス工期（発注者指定方式）			
		人材育成型総合評価落札方式モデル工事			
		BIM/CIM適用工事（発注者指定型）			
		BIM/CIM適用工事（受注者希望型）			
		A S P方式の情報共有システム利用工事			
		建設現場における遠隔臨場実施工事			
	その他				