

工事番号	第7-上建替-6号	事業名	関街道線配水管耐震化工事		
路河川名		工事名	仕様書		
年 度	令和07年度	施工箇所	加茂郡 川辺町 西栃井地内		
事業概要	施工延長 L=110.6m		設計年月日		
	本設配管 GXφ200 L=118.6m		施工方法	請負	
	HPPEφ75 L= 14.7m				
	HPPEφ50 L= 9.4m		施工期間	令和8年 3月19日限り	
	排泥弁 N=1式				
	給水 N=4戸		起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:補助工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
本線 GXφ200					
	1	式			
材料					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装 φ200×5.0m	21	本			ZW10712005
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形90° 曲管 φ200	3	個			ZW10720200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管 φ200	3	個			ZW10730200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管 φ200	1	個			ZW10770200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形両受短管 φ 200	1	個			TJ0020
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ 200	1	個			ZW10790200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管 φ 200×φ 100	3	個			TJ0030
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管 φ 200×φ 200	1	個			TJ0040
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形乙字管 φ 200×H450	4	個			TJ0050
GX形ソフトシール仕切弁 両受 φ 200 FCD製 10K	3	基			TJ0070
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 φ 200 FCD製 10K	3	基			TJ0080
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライ付 φ 200	10	個			ZW10810200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ 200	17	個			ZW10800200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット					
φ 200	13	個			ZW10830200
メカ形管帽 K形					
φ 200	1	個			TJ0090
管明示テープ					
W=50mm	94.100	m			TJ0110
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	109.700	m			TJ0120
仕切弁ボックス					
円形2号 H=1.20	6	組			単価表 (SJ0015)
管布設工					
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径200mm	110.900	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工					
径200mm、直管、通常	21	口			施工歩掛表(DW000245-0004)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	17	口			施工歩掛表(DW000245-0005)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、G-Link	13	口			施工歩掛表(DW000245-0006)
メカニカル特殊継手工					
径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、0.3	1	口			施工歩掛表(DW000215-0007)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	11	口			施工歩掛表(DW000705-0008)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm、たて型	6	基			施工歩掛表(DW000805-0009)
仕切弁ボックス設置工					
円形2号 H=1.20m	6	箇所			単価表(SJ0010)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径200mm、固定用コムバンド、0、0	113.500	m			施工歩掛表(DW000270-0015)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 200*5000	94.100	m			施工歩掛表(DW000280-0016)
管明示シート工					
	109.700	m			施工歩掛表(DW000285-0017)
通水試験工					
		日			施工歩掛表(DW001405-0018)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、8.5km以下	0.200	t			施工P単価表(CB010410-0001)
既設管補強工					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄異形管 K形特殊押輪					
3DkN離脱防止性能 φ200	2	組			TJ0130
メカニカル特殊継手工					
径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、0.3、あり	2	口			施工歩掛表(DW000215-0019)
枝線 GXφ100 HPPEφ50					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	1	本			TJ0150
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド φ 50	1	個			TJ0160
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受45° ベンド φ 50	2	個			TJ0170
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ 50	2	基			TJ0180
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	2	個			ZW10400050
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形×HPPE φ 100× φ 50	2	個			TJ0190
仕切弁ボックス 円形1号 H=1.20	1	組			単価表(SJ0035)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス					
円形1号 H=0.80	1	組			単価表(SJ0045)
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ100	2	個			ZW10800100
管明示テープ					
W=50mm	0.200	m			TJ0110
管明示テープ					
W=50mm	5.600	m			TJ0110
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	3.700	m			TJ0120
管布設工					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径50mm	3.900	m			施工歩掛表(DW000505-0020)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0021)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	6	箇所			施工歩掛表(DW000510-0022)
ポリエチレン管切断工 径50mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0023)
铸铁管布設工 径100mm	0.300	m			施工歩掛表(DW000205-0024)
G X形継手接合工 径100mm、異形管、通常	2	口			施工歩掛表(DW000245-0025)
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0026)
仕切弁ボックス設置工 円形1号 H=1.20m	1	箇所			単価表(SJ0030)
仕切弁ボックス設置工 円形1号 H=0.80m	1	箇所			単価表(SJ0040)
管明示テープ工 径 100*4000	0.200	m			施工歩掛表(DW000280-0032)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 50	5.600	m			施工歩掛表 (DW000515-0033)
管明示シート工					
	3.700	m			施工歩掛表 (DW000285-0017)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径100mm、固定用コネクタ、0、0	0.300	m			施工歩掛表 (DW000270-0034)
撤去工					
	1	式			
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	1	口			施工歩掛表 (DW000755-0035)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	1	口			施工歩掛表 (DW000760-0023)
ポリエチレン管撤去工					
径50mm	4.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0036)
硬質塩化ビニル管撤去工					
径50mm	7.800	m			施工歩掛表 (DW000405-0037)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去管切断工					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0038)
硬質塩化ビニル管撤去管切断工					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000755-0039)
仕切弁ボックス撤去工					
円形1号 H=1.20m	1	箇所			単価表(SJ0050)
仕切弁ボックス撤去工					
円形1号 H=0.80m	1	箇所			単価表(SJ0060)
鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0046)
枝線 GXφ100 HPPEφ75					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管					
φ75	1	本			TJ0230

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90° ベンド φ75	2	個			TJ0240
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22 1/2° ベンド φ75	1	個			TJ0250
水道配水用ポリエチレン管継手 EF両受90° ベンド φ75	1	個			TJ0260
PE挿し口付メタルシート仕切弁 φ75	1	基			TJ0270
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ75	1	個			ZW10400075
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形×HPPE φ100×φ75	1	個			TJ0280
仕切弁ボックス 円形1号 H=1.20	1	組			単価表(SJ0035)
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ100	1	個			ZW10800100

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ					
W=50mm	0.100	m			TJ0110
管明示テープ					
W=50mm	4.300	m			TJ0110
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	3.400	m			TJ0120
管布設工					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	3.600	m			施工歩掛表(DW000505-0047)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0048)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	6	箇所			施工歩掛表(DW000510-0049)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	2	口			施工歩掛表(DW000760-0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工					
径100mm	0.200	m			施工歩掛表(DW000205-0024)
G X形継手接合工					
径100mm、異形管、通常	1	口			施工歩掛表(DW000245-0025)
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0026)
仕切弁ボックス設置工					
円形1号 H=1.20m	1	箇所			単価表(SJ0030)
管明示テープ工					
径 100*4000	0.100	m			施工歩掛表(DW000280-0032)
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 75	4.300	m			施工歩掛表(DW000515-0051)
管明示シート工					
	3.400	m			施工歩掛表(DW000285-0017)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径100mm、固定用コムハント、0、0	0.200	m			施工歩掛表(DW000270-0034)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本設土工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					
	170	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					
	42	m3			施工歩掛表(DW010010-0054)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土					
	110	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
発生土運搬費 5.9 km					
	48	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	48	m3			TJ0010
仮復旧工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	251	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.500	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.500	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	102	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	10	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	5	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	11	t			ZC29750004
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	78	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C－30 再生材	24	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、R C－40 再生材	10	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、R C－40 再生材	10	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	10	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	24	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	78	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
仮設工					
	1	式			
アルミ矢板土留					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	102	m			施工歩掛表(DG000320-0075)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	102	m			施工歩掛表(DG000320-0077)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	102	m			施工歩掛表(DG000350-0078)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	102	m			施工歩掛表(DG000350-0079)
アルミ矢板 賃料					
長さ2000mm 有効幅333mm	36	枚			TJ0830
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	5	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	5	m			施工歩掛表(DG000320-0081)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0078)
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0079)
アルミ矢板 賃料 長さ2500mm 有効幅333mm					
	30	枚			TJ0840
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工 333mm					
	5	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工 333mm					
	5	m			施工歩掛表(DG000320-0081)
土留支保工（軽量金属支保工）設置工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0082)
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0083)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板 賃料					
長さ2500mm 有効幅333mm	30	枚			TJ0840
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0084)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0085)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0082)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0083)
アルミ矢板 賃料					
長さ3000mm 有効幅333mm	18	枚			TJ0850
仮設 SUS200A～50A					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料					
	1	式			
SUS 直管					
G200A 4m U×S	18	本			TJ0300
SUS 直管					
G200A 2m U×S	5	本			TJ0310
SUS 直管					
G200A 1m U×S	12	本			TJ0320
SUS 直管					
G200A 0.5m U×S	9	本			TJ0330
SUS 直管					
G200A 0.3m U×S	5	本			TJ0340
SUS 撤去用直管					
G200A 0.3m U×S	1	本			TJ0350
SUS 寸法調整管（無段階）					
G200A Jリング仕様	1	本			TJ0360

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SUS フレキ管					
G200A 1.6m U×S	6	本			TJ0370
SUS エルボ					
G200A 90° U×S	6	個			TJ0380
SUS エルボ					
G200A 45° U×S	15	個			TJ0390
SUS チーズ					
G200A×50U	2	個			TJ0400
SUS チーズ					
G200A×200U	1	個			TJ0410
SUS マルチジョイント					
G200A S×MJ	1	個			TJ0440
SUS 取出短管					
G200A×20A U×S	4	個			TJ0420
SUS レジューサ					
G200A×100A S×S	1	個			TJ0430

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SUS 接続短管					
G200A S×F	1	個			TJ0450
SUS 接続短管					
G200A U×U	1	個			TJ0460
SUS 接続短管					
G200A 0.1m U×R	1	個			TJ0470
SUS 接続短管					
G200A 0.2m S×R	1	個			TJ0480
SUS レジューサ					
G100A×80A S×S	1	個			TJ0500
SUS 接続短管					
G100A U×U	1	個			TJ0490
SUS 直管					
G80A 2.0m U×S	1	本			TJ0510
SUS 直管					
G80A 1.0m U×S	1	本			TJ0520

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SUS 直管					
G80A 0.5m U×S	2	本			TJ0530
SUS エルボ					
G80A 90° U×S	3	個			TJ0540
SUS ボールバルブ					
G80A U×S	1	基			TJ0550
SUS 直管					
G50A 2m U×S	1	本			TJ0560
SUS 直管					
G50A 0.5m U×S	3	本			TJ0570
SUS 直管					
G50A 0.3m U×S	1	本			TJ0580
SUS 撤去用直管					
G50A 0.25m U×S	2	本			TJ0590
SUS フレキ管					
G50A 1m U×S	2	本			TJ0600

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SUS エルボ					
G50A 90° U×S	6	個			TJ0610
マルチジョイント					
G50A S×MJ	1	個			TJ0620
SUS ボールバルブ					
G50A U×S	2	基			TJ0630
SUS 接続短管					
G50A S×P.M	1	個			TJ0640
バルブボックス					
ヘッドφ125	3	個			TJ0650
PCジョイント					
φ50	1	個			TJ0660
不断水バルブ（通水部粉体塗装）					
φ200 DIP用	1	基			TJ0700
不断水分岐バルブ（通水部粉体塗装）					
φ200×φ200 DIP用 フランジ形	1	基			TJ0710

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス					
円形2号 H=1.80	2	組			単価表(SJ0025)
フランジ蓋 II種					
φ200 7.5k	1	個			TJ0670
フランジ接合材 GF形					
SUS φ200 7.5k	1	組			TJ0680
管布設工					
	1	式			
ステンレス鋼管布設工					
200A	122.900	m			単価表(SJ0070)
ステンレス鋼管布設工					
100A	0.200	m			単価表(SJ0080)
ステンレス鋼管布設工					
80A	4.800	m			単価表(SJ0090)
ステンレス鋼管布設工					
50A	7.800	m			単価表(SJ0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グロージョイント継手工					
200A	88	箇所			単価表 (SJ0110)
グロージョイント継手工					
100A	2	箇所			単価表 (SJ0120)
グロージョイント継手工					
80A	8	箇所			単価表 (SJ0130)
グロージョイント継手工					
50A	19	箇所			単価表 (SJ0140)
マルチジョイント継手工					
200A	1	箇所			単価表 (SJ0150)
マルチジョイント継手工					
50A	1	箇所			単価表 (SJ0160)
仮設バルブ設置工					
80A	1	基			単価表 (SJ0170)
仮設バルブ設置工					
50A	2	基			単価表 (SJ0180)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取出短管設置工					
200A	4	基			単価表 (SJ0190)
メカニカル継手工					
径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0086)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表 (DW000510-0087)
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0088)
諸雑費					
	1	式			X981036
不断水工法施工費					
φ200 DIP用	1	箇所			TJ0720
不断水連絡工					
φ200×φ200	1	箇所			施工歩掛表 (DW000275-0089)
仕切弁ボックス設置工					
H=1.80m φ200	2	箇所			単価表 (SJ0200)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0088)
仮設置土工					
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	44	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	21	m3			施工歩掛表(DW010010-0054)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	21	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
発生土運搬費					
5.9 km	21	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	21	m3			TJ0010
設置時仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	2	m			施工歩掛表(DG000320-0075)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	2	m			施工歩掛表(DG000320-0077)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	2	m			施工歩掛表(DG000350-0078)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	2	m			施工歩掛表(DG000350-0079)
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0081)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0082)
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0083)
仮設設置仮復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	197	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.400	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.400	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	57	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	4	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費(加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	6	t			ZC29750004
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	6	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	13	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	42	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
仮設撤去土工					
	1	式			
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	35	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工(機械埋戻)					
流用土	31	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	0.400	m3			施工歩掛表(DW010010-0092)
発生土運搬費					
5.9 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	1	m3			TJ0010
撤去時仮設工					
	1	式			
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	3	m			施工歩掛表(DG000320-0081)
土留支保工（軽量金属支保工）設置工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0082)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					
	3	m			施工歩掛表(DG000350-0083)
仮設撤去仮復旧工					
	1	式			
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	60	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費（加茂郡七宗町川並）					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	5	t			ZC29750004
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材	42	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 30 再生材	13	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 13 cm、R C - 40 再生材	2	m2			施工歩掛表(DW010020-0093)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	3	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-40 再生材	3	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	5	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	13	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	42	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
仮設給水 PPφ20					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道用ポリエチレン管軟質(1種二層管)					
φ20 3回転用	48.400	m			TJ0730

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用 φ13×20P 砲金製 3回転用	2	個			TJ0740
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット φ20 3回転用	6	個			TJ0750
ねじ込み式可鍛鉄製継手 内外面樹脂 ブッシング（普通）20A 3/4B 3回転用	2	個			TJ0780
ねじ込み式可鍛鉄製継手 内外面樹脂 ロングニップル 15A 50mm 3回転用	4	個			TJ0790
ねじ込み式可鍛鉄製継手 ロングニップル 15A 250mm 3回転用	2	個			TJ0800
ねじ込み式可鍛鉄製継手 内外面樹脂 エルボ 15A 1/2B 3回転用	4	個			TJ0810
鋼管用メーターユニオン φ13 3回転用	2	個			TJ0820
青銅製ゲートバルブ 15A ねじ込み 10k 3回転用	2	個			TJ0760

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メーター直結伸縮止水栓					
φ13 3回転用	2	個			TJ0770
管布設工					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径20mm	48.400	m			施工歩掛表(DW000505-0094)
ポリエチレン管切断工					
径20mm	4	口			施工歩掛表(DW000760-0095)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着継手としない	8	口			施工歩掛表(DW000510-0096)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	16	口			施工歩掛表(DW000320-0097)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	8	口			施工歩掛表(DW000320-0098)
止水栓取付工					
止水栓のみ、鋼管、呼び径 13mm	2	箇所			施工歩掛表(DW010215-0099)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費					
	1	式			X981036
管路土工					
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	7	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	2	m3			施工歩掛表(DW010010-0054)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	3	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	0.050	m3			施工歩掛表(DW010010-0092)
発生土運搬費					
5.9 km	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	4	m3			TJ0010

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	70	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.300	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.300	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	15	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	6	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費(加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	3	t			ZC29750004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	3	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-30 再生材	1	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	6	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-40 再生材	6	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	12	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	3	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	5	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	2	m2			施工歩掛表(DW010035-0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
本復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	26	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工 38.3 km	0.070	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費	0.070	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下	310	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工 10cm超え15cm以下	16	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
管路掘削工(バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	2	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工					
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30	16	m2			施工歩掛表(DW010025-0101)
発生土運搬費					
5.9 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	2	m3			TJ0010
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	12	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	29	t			ZC29750004
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
再生瀝青安定処理材 (40)、3.0m超、1層当り平均 仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	29	m2			施工P単価表(CB410040-0003)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、 再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	29	m2			施工P単価表(CB410260-0004)
表層工・人力施工 (車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート (車道・路 肩)、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計 上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	6	m2			施工歩掛表(DW010035-0103)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当たり平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	59	m2			施工P単価表(CB410240-0005)
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1.4m以上、1層当たり平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	230	m2			施工P単価表(CB410261-0006)
表層工・人力施工（歩道） 仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3	1	m2			施工歩掛表(DW010035-0104)
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	33	m			施工歩掛表(DC072205-0105)
構造物撤去・復旧工	1	式			
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ) 再利用	3	m			施工P単価表(CB422540-0007)
構造物とりこわし工〔標準〕 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	0.200	m3			施工歩掛表(DC073005-0106)
無筋コンクリート塊運搬費 9.3 km	0.300	m3			施工歩掛表(DW010030-0107)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費（加茂郡七宗町川並）					
コンクリート処理場 無 筋 40x40x40cm以下	0.800	t			ZC29750002
歩車道境界ブロック（施工パッケージ）					
再利用設置、B種（180/230×250×600）（両面R）、再生クラッシュ RC-40、生コンクリート各種、養生なし、小型車割増無し	3	m			施工P単価表（CB422510-0008）
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
02:単独工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
本線 GXφ200					
	1	式			
材料					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装 φ200×5.0m					
	1	本			ZW10712005
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形二受T字管 φ200×φ200					
	1	個			TJ0040
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 φ200 FCD製 10K					
	1	基			TJ0080
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ラ付 φ200					
	1	個			ZW10810200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 200	3	個			ZW10800200
メカ形管帽 K形 φ 200	1	個			TJ0090
管明示テープ W=50mm	4.300	m			TJ0110
埋設標識シート W=150 2倍折込	4.300	m			TJ0120
不断水分岐バルブ（通水部粉体塗装） φ 200×φ 200 DIP用 K形受口	1	基			TJ0870
ダクタイル鋳鉄異形管 K形特殊押輪 3DkN離脱防止性能 φ 200	1	組			TJ0130
仕切弁ボックス 円形2号 H=1.20m	2	組			TJ0100
管布設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工 径200mm	4.600	m			施工歩掛表(DW000205-0001)
G X形継手接合工 径200mm、直管、通常	1	口			施工歩掛表(DW000245-0004)
G X形継手接合工 径200mm、異形管、通常	3	口			施工歩掛表(DW000245-0005)
メカニカル特殊継手工 径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、0.3	1	口			施工歩掛表(DW000215-0007)
メカニカル継手工 径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外	1	口			施工歩掛表(DW000215-0108)
鑄鉄管切断 エンジンカッター、径200mm	2	口			施工歩掛表(DW000705-0008)
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径200mm、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0009)
不断水連絡工 φ200×φ200	1	箇所			施工歩掛表(DW000275-0089)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス設置工					
円形2号 H=1.20m	2	箇所			単価表(SJ0010)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径200mm、固定用ゴムバンド、0、0	5.200	m			施工歩掛表(DW000270-0015)
管明示テープ工					
径 200*5000	4.300	m			施工歩掛表(DW000280-0016)
管明示シート工					
	4.300	m			施工歩掛表(DW000285-0017)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、8.5km以下	0.040	t			施工P単価表(CB010410-0001)
本線 HPPE φ75					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管					
φ75	2	本			TJ0230

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受45° ベンド φ75	1	個			TJ0880
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF両受45° ベンド φ75	3	個			TJ0890
PE挿し口付ソフトシール仕切弁					
φ75	1	基			TJ0900
水道配水用ポリエチレン管継手					
EF片受レデューサ φ200×φ75	1	個			TJ0910
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ75	1	個			ZW10400075
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手					
GX形×HPPE φ200	1	個			TJ0920
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ200	1	個			ZW10800200
メカ形管帽 HPPE用					
φ75	1	個			TJ0930

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス					
円形1号 H=1.20	1	組			単価表(SJ0035)
管明示テープ					
W=50mm	10.400	m			TJ0110
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	8.800	m			TJ0120
管布設工					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	9.600	m			施工歩掛表(DW000505-0047)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0048)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	9	箇所			施工歩掛表(DW000510-0049)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0109)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径75mm	4	口			施工歩掛表(DW000760-0050)
ポリエチレン管継手工 径75mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0110)
G X形継手接合工 径200mm、異形管、通常	1	口			施工歩掛表(DW000245-0005)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0026)
仕切弁ボックス設置工 円形1号 H=1.20m	1	箇所			単価表(SJ0030)
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 75	10.400	m			施工歩掛表(DW000515-0051)
管明示シート工	8.800	m			施工歩掛表(DW000285-0017)
枝線 GX φ 100 HPPE φ 50	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料					
	1	式			
水道配水用ホリエイレン管 プレソエント [®]					
φ 50	1	本			ZW10390050
水道配水用ホリエイレン管継手 EFソケット					
φ 50	3	個			ZW10400050
PVジョイント					
φ 50	1	個			TJ0200
管明示テープ					
W=50mm	4.100	m			TJ0110
埋設標識シート					
W=150 2倍折込	4.100	m			TJ0120
管布設工					
	1	式			
ホリエイレン管据付工					
径50mm	4.100	m			施工歩掛表(DW000505-0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	3	箇所			施工歩掛表(DW000510-0021)
ポリエチレン管切断工 径50mm	2	口			施工歩掛表(DW000760-0023)
ポリエチレン管継手工 径50mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0087)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0111)
管明示テープ工(ポリエチレン管) φ50	4.100	m			施工歩掛表(DW000515-0033)
管明示シート工	4.100	m			施工歩掛表(DW000285-0017)
本設土工	1	式			
管路土工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	23	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	6	m3			施工歩掛表(DW010010-0054)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	14	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
発生土運搬費					
5.9 km	7	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	7	m3			TJ0010
仮復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	44	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.100	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.100	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	7	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	9	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費(加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	4	t			ZC29750004
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	3	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-30 再生材	2	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 13 cm、RC-40 再生材	2	m2			施工歩掛表(DW010020-0093)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	9	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-40 再生材	9	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	12	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	2	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
表層工・人力施工(歩道)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	3	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
仮設工					
	1	式			
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	5	m			施工歩掛表(DG000320-0075)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	5	m			施工歩掛表(DG000320-0077)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0078)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	5	m			施工歩掛表(DG000350-0079)
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	2	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	2	m			施工歩掛表(DG000320-0081)
土留支保工(軽量金属支保工)設置工					
	2	m			施工歩掛表(DG000350-0078)
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工					
	2	m			施工歩掛表(DG000350-0079)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去工					
	1	式			
撤去工					
	1	式			
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機、径200mm	1	口			施工歩掛表(DW000705-0112)
メカニカル特殊継手取外し工 径200mm、K形、0.3、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0113)
鋳鉄管撤去工 径200mm	108.500	m			施工歩掛表(DW000205-0114)
鋳鉄管切断 パイプ切削切断機、径200mm	18	口			施工歩掛表(DW000705-0112)
鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型) 径200mm、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0115)
仕切弁ボックス撤去工 円形2号 H=1.80m	1	箇所			単価表(SJ0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、8.5km以下	3	t			施工P単価表(CB010410-0001)
撤去土工					
	1	式			
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	96	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工(機械埋戻)					
流用土	94	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
管路埋戻工(機械埋戻)					
RC-40	9	m3			施工歩掛表(DW010010-0092)
発生土運搬費					
5.9 km	0.060	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	0.060	m3			TJ0010
仮復旧工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	87	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.400	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.400	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	0.800	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	38	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	6	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費 (加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	13	t			ZC29750004
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-30 再生材	0.800	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	38	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 12 cm、RC-40 再生材	38	m2			施工歩掛表(DW010020-0068)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	38	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	0.800	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)
仮設工					
	1	式			
アルミ矢板土留					
	1	式			
アルミ矢板建込(両側)工					
333mm	41	m			施工歩掛表(DG000320-0080)
アルミ矢板引抜(両側)工					
333mm	41	m			施工歩掛表(DG000320-0081)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工					
	41	m			施工歩掛表(DG000350-0082)
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					
	41	m			施工歩掛表(DG000350-0083)
舗装工					
	1	式			
本復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	53	m			施工P単価表(CB430510-0002)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.300	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.300	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	49	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	49	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	7	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30	49	m2			施工歩掛表(DW010025-0101)
発生土運搬費					
5.9 km	7	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	7	m3			TJ0010
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	9	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費（加茂郡七宗町川並）					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	21	t			ZC29750004
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	78	m2			施工P単価表(CB410040-0009)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）、1層当り平均仕上り厚 10 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	18	m2			施工P単価表（CB410040-0010）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 5 mm、再生密粒度アスコン（20）、タックコート PK-4、全ての費用	78	m2			施工P単価表（CB410260-0011）
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm、有、タックコート （車道・路肩）、再生密粒度アスコン（20）、N5、砂散布計なし、締め固め後密度 2350kg/m3	18	m2			施工歩掛表（DW010035-0121）
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン（13）、N4以下、砂散布計なし、締め固め後密度 2350kg/m3	2	m2			施工歩掛表（DW010035-0103）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	56	m			施工歩掛表（DC072205-0105）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	10	m			施工歩掛表（DC072205-0123）
仮設工	1	式			
仮設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
03:給水工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
給水					
	1	式			
給水工					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道給水用ポリエチレン管 コイル管 φ 20	48.500	m			TJ0940
サドル付分水栓 球 粉体塗装 φ 200×φ 20 DIP用	4	個			TJ0950
水道給水用ポリエチレン管継手 EFユニオンソケット φ 20	8	個			TJ0960
水道給水用ポリエチレン管継手 EF90° エルボ φ 20	8	個			TJ0970

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボール逆止弁付伸縮止水栓 φ 20P× φ 13	4	個			TJ0980
管布設工	1	式			
ポリエチレン管据付工 径20mm	48.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0094)
ポリエチレン管切断工 径20mm	12	口			施工歩掛表 (DW000760-0095)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、铸铁管	4	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0124)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着の 2 口継手とする、融着継手をする	8	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0125)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着の 1 口継手とする、融着継手をする	8	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0126)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	4	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0127)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路土工					
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	22	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	5	m3			施工歩掛表(DW010010-0054)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	14	m3			施工歩掛表(DW010010-0056)
発生土運搬費					
5.9 km	6	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	6	m3			TJ0010
仮復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	64	m			施工P単価表(CB430510-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	2	m			施工P単価表(CB430510-0012)
汚泥吸引車運搬工					
38.3 km	0.200	m3			施工歩掛表(WB232010-0059)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.200	m3			TJ0860
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	7	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	12	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	0.400	m2			施工P単価表(CB430310-0013)
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
無筋コンクリート塊運搬費					
9.3 km	0.020	m3			施工歩掛表(DW010030-0107)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（加茂郡七宗町川並）					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	5	t			ZC29750004
処分費（加茂郡七宗町川並）					
コンクリート処理場 無 筋 40x40x40cm以下	0.040	t			ZC29750002
路盤工					
下層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	4	m2			施工歩掛表(DW010020-0064)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 15 cm、RC-30 再生材	2	m2			施工歩掛表(DW010020-0066)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	12	m2			施工歩掛表(DW010020-0067)
路盤工					
下層路盤、施工厚= 12 cm、RC-40 再生材	12	m2			施工歩掛表(DW010020-0128)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	12	m2			施工歩掛表(DW010035-0069)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	2	m2			施工歩掛表(DW010035-0073)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	4	m2			施工歩掛表(DW010035-0074)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(普通)、人力打設、一般 養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての 費用	0.020	m3			施工P単価表(CB240010-0014)
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2200kg/m3	0.800	m2			施工歩掛表(DW010035-0100)
舗装工					
	1	式			
本復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	36	m			施工P単価表(CB430510-0002)
側溝清掃車運搬工					
38.3 km	0.200	m3			施工歩掛表(WB232010-0129)
舗装版切断時汚泥処理費					
	0.200	m3			TJ0860

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	16	m2			施工歩掛表(DW010015-0061)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	2	m2			施工歩掛表(DW010015-0062)
管路掘削工(バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	2	m3			施工歩掛表(DW010005-0052)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、再生クラッシャーランRC-30	2	m2			施工歩掛表(DW010025-0101)
発生土運搬費					
5.9 km	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0057)
残土処分費					
	2	m3			TJ0010
アスファルト塊運搬費					
9.3 km	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0063)
処分費(加茂郡七宗町川並)					
アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	2	t			ZC29750004

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	14	m2			施工P単価表（CB410040-0015）
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン（20）、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3	14	m2			施工歩掛表（DW010035-0121）
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン（13）、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3	4	m2			施工歩掛表（DW010035-0104）
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	4	m			施工歩掛表（DC072205-0105）
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	5	m			施工歩掛表（DC072205-0123）
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0003)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0004)	
径200mm、直管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0005)	
径200mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0006)	
径200mm、異形管、G-Link				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0007)	
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄管切断 エンジンカッター、径200mm			施工歩掛表 (DW000705-0008)		
			1	口	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ200		日			ZW83510200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径200mm、たて型				施工歩掛表(DW000805-0009)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0010)		
円形、1号 250mm、設置			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0011)
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0012)
2号 中部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0013)
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0014)
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0015)	
径200mm、固定用ゴムバンド、0、0				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 200	120.000	m			ZW86110200
固定用ゴムバンド φ 200	160.000	組			ZW86100200
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0016)		
径 200*5000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0017)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

通水試験工			施工歩掛表 (DW001405-0018)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0019)	
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3、あり				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0020)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0021)
径50mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0022)
径50mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0023)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

鑄鉄管布設工 径100mm			施工歩掛表 (DW000205-0024)			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)	
合 計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0025)	
径100mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型				施工歩掛表(DW000805-0026)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0027)
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0028)
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0029)
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0030)
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0031)
1号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0032)		
径 100*4000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0033)	
φ 50				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0034)	
径100mm、固定用ゴムバンド、0、0				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 100	125.000	m			ZW86110100
固定用ゴムバンド φ 100	175.000	組			ZW86100100
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0035)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0036)		
径50mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0037)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0038)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去管切断工					施工歩掛表 (DW000755-0039)
径50mm					1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0040)		
円形、1号 250mm、撤去			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0041)
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0042)
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0043)
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0044)
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0045)
1号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型)				施工歩掛表(DW000805-0046)	
径100mm以下、たて型				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ホリエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0047)	
径75mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0048)
径75mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0049)
径75mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0050)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0051)	
φ 75				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0052)	
砂・砂質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0053)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0054)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0055)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0055)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0056)		
流用土			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0055)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0057)		
5.9 km			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0058)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

汚泥吸引車運搬工				施工歩掛表 (WB232010-0059)	
38.3 km				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0060)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝清掃車機械運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116500-0060)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
側溝清掃車機械損料		供用日			MC1105017090
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0061)	
0cm超え10cm以下				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0062)	
10cm超え15cm以下				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0063)	
9.3 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工				施工歩掛表 (DW010020-0064)	
下層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	12. 700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0065)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0066)		
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 30 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	19.050	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0067)		
下層路盤、施工厚= 16 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	20. 320	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0068)		
上層路盤、施工厚= 12 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	15. 240	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0069)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0069)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)					施工歩掛表 (DC043105-0070)
					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転					施工歩掛表 (KW030100-0071)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0072)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0073)
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0073)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0074)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.260	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0074)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

アルミ矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000320-0075)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0076)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KG000200-0076)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工				施工歩掛表 (DG000320-0077)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					施工歩掛表 (DG000350-0078)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
腹起材賃料	1.000	式			ZNJ01880
切梁材賃料	1.000	式			ZNJ01400
水圧ポンプ賃料	1.000	式			ZNJ01310
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					施工歩掛表 (DG000350-0079)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

アルミ矢板建込(両側)工				施工歩掛表(DG000320-0080)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0076)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工				施工歩掛表 (DG000320-0081)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					施工歩掛表 (DG000350-0082)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
腹起材賃料	1.000	式			ZNJ01880
切梁材賃料	1.000	式			ZNJ01400
水圧ポンプ賃料	1.000	式			ZNJ01310
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					施工歩掛表 (DG000350-0083)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

アルミ矢板建込(両側)工				施工歩掛表 (DG000320-0084)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0076)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

アルミ矢板引抜(両側)工				施工歩掛表 (DG000320-0085)	
333mm				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0086)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0087)	
径50mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工					施工歩掛表 (DW000230-0088)
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)					1口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

不断水連絡工			施工歩掛表 (DW000275-0089)		
φ 200 × φ 200			1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
不断水穿孔機 φ 200		日			ZW83540200
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0090)
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0091)
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0092)		
RC-40			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0053)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0055)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0093)		
下層路盤、施工厚= 13 cm、R C - 40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	16. 510	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0094)		
径20mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0095)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0096)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0097)
径13mm					2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0098)
径20mm					2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0099)
止水栓のみ、鋼管、呼び径 13mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0100)
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	9.680	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0100)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

不陸整正工				施工歩掛表 (DW010025-0101)	
補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	3. 810	m3			ZC12160030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0102)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0102)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0103)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0103)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上 なし、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

表層工・人力施工（歩道）					施工歩掛表 (DW010035-0104)
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、 締め固め後密度 2200kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.260	t			施工歩掛表 (DC043105-0070)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表 (DW010035-0104)	
仕上り厚 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、 締め固め後密度 2200kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0105)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0106)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00106010100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0107)	
9.3 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0108)	
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0109)
径200mm、融着の1口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0110)	
径75mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0111)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手取外し工				施工歩掛表 (DW000215-0113)	
径200mm、K形、0.3、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁撤去工(縦・横型) 径200mm、たて型					施工歩掛表 (DW000805-0115) 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)
合 計	1. 000	基			
単位当り	1. 000	基	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0116)
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0117)
2号 中部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0118)
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0119)	
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0120)
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、撤去					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0121)
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			施工歩掛表 (DC043105-0122)
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号		リットル			ZC21330004
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0072)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0121)	
仕上り厚 5cm、有、タックコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上なし、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(20)				施工歩掛表(DC043105-0122)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(2 0)	1. 000	t			ZC2135M20T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0123)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101012400
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表 (DW010205-0124)
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0125)
径20mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0126)	
径20mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0127)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

路盤工				施工歩掛表 (DW010020-0128)	
下層路盤、施工厚= 12 cm、R C - 40 再生材				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	15.240	m3			ZC12160040
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0065)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

側溝清掃車運搬工				施工歩掛表 (WB232010-0129)	
38.3 km				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0060)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仕切弁ボックス					単価表 (SJ0015)
円形2号 H=1.20					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋（調整式）蝶番連結 T-25 FCD製	1.000	個			TJ0990
水道用レジンコンクリート製ボックス 内径変換リング 円形2号 30H	1.000	個			TJ1000
水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 円形2号 150H	1.000	個			TJ1010
水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 円形2号 150H	1.000	個			TJ1020
水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 円形2号 300H	1.000	個			TJ1030
水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 円形2号 40H	1.000	個			TJ1040
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁ボックス設置工					単価表 (SJ0010)
円形2号 H=1.20m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0012)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0013)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0014)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス					単価表 (SJ0035)
円形1号 H=1.20					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋（可調整式）蝶番連結 T-25 FCD製	1.000	個			TJ0990
水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 円形1号 150H	1.000	個			TJ1060
水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 円形1号 300H	1.000	個			TJ1090
水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 円形1号 300H	1.000	個			TJ1110
水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 円形1号 40H	1.000	個			TJ1080
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁ボックス					単価表 (SJ0045)
円形1号 H=0.80					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋（ネジ調整式）蝶番連結 T-25 FCD製	1.000	個			TJ0990
水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 円形1号 150H	1.000	個			TJ1060
水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 円形1号 200H	1.000	個			TJ1070
水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 円形1号 40H	1.000	個			TJ1080
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

仕切弁ボックス設置工					単価表 (SJ0030)
円形1号 H=1.20m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0027)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0028)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0029)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス設置工					単価表 (SJ0040)
円形1号 H=0.80m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0027)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0031)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス撤去工					単価表 (SJ0050)
円形1号 H=1.20m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0040)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0041)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0042)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0043)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0044)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス撤去工					単価表 (SJ0060)
円形1号 H=0.80m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0040)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0041)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0045)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0044)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス					単価表 (SJ0025)
円形2号 H=1.80					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁鉄蓋（ねじ調整式）蝶番連結 T-25 FCD製	1.000	個			TJ0990
水道用レジンコンクリート製ボックス 内径変換リング 円形2号 30H	1.000	個			TJ1000
水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁 円形2号 150H	1.000	個			TJ1010
水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 円形2号 150H	1.000	個			TJ1020
水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 円形2号 300H	1.000	個			TJ1050
水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁 円形2号 300H	1.000	個			TJ1050
水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁 円形2号 300H	1.000	個			TJ1030
水道用レジンコンクリート製ボックス 底板 円形2号 40H	1.000	個			TJ1040

仕切弁ボックス			単価表 (SJ0025)		
円形2号 H=1.80			1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

ステンレス鋼管布設工					単価表 (SJ0070)
200A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設工					単価表 (SJ0080)
100A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設工					単価表 (SJ0090)
80A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設工					単価表 (SJ0100)
50A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手工					単価表 (SJ0110)
200A					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

グロージョイント継手工					単価表 (SJ0120)
100A					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

グロージョイント継手工					単価表 (SJ0130)
80A					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

グロージョイント継手工					単価表 (SJ0140)
50A					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マルチジョイント継手工					単価表 (SJ0150)
200A					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マルチジョイント継手工					単価表 (SJ0160)
50A					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設バルブ設置工					単価表 (SJ0170)
80A					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

仮設バルブ設置工					単価表 (SJ0180)
50A					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

取出短管設置工 200A					単価表 (SJ0190) 10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

仕切弁ボックス設置工					単価表 (SJ0200)
H=1.80m φ 200					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0090)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0091)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0091)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0013)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0014)
合 計	1.000	箇所			

仕切弁ボックス設置工					単価表 (SJ0200)
H=1.80m ϕ 200					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁ボックス撤去工					単価表 (SJ0020)
円形2号 H=1.80m					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0040)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0116)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0117)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0118)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0118)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0119)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0120)
合 計	1.000	箇所			

仕切弁ボックス撤去工				単価表 (SJ0020)	
円形2号 H=1.80m				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ処分費	0.200	t			TJ0140
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900002-02)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ処分費	3.000	t			TJ0140
合 計	1.000	式			

特記仕様書

第1条 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。

第2条 工事実績コリンズへの登録

岐阜県建設工事共通仕様書 第1編 共通編 1-1-6コリンズへの登録により、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報を登録することとする。

第3条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。

第4条 発生残土の処分先について

本工事によって発生する残土について、請負者は、町内において残土の受け入れが可能な箇所の情報を提供すること。

第5条 使用資材について

本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。

また、熔融スラグを配合したコンクリート二次製品の使用について努めること。

第6条 実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時まで所定の様式により提出することができる。

第7条 工事着手前協議について

- 1 本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。
- 2 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。
- 3 協議に当たって、発注者側は監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。
- 4 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長の確認印を押印し、写しを現場代理人（主任技術者）が受け取ること。

第8条 電子メールの利用

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを積極的に利用すること。

第9条 ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

- 1 ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。
- 2 ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

第10条 不当介入における通報義務について

- 1 妨害又は不当要求に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。
- 2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

第11条 安全施設の使用・設置

- 1 安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。
 - (1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければならない。
 - (2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。

第12条 定期安全訓練・研修等

- 1 受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。
 - (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
 - (2) 当該工事内容等の周知徹底
 - (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
 - (4) 当該工事における災害対策訓練
 - (5) その他、安全・訓練等として必要な事項

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/giutsukanri/kensetsu-joho/iikoirei/iikoireishuu.html>

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（町）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係		関連工事	関連する他の工事の工期（施工時期）		
			関連する他の工事の内容		
		施工の制限	施工内容		
			施工時期		
			施工時間		
			施工方法		
			工事の抑制期間（交通規制）		
		対外協議未了事項	未了協議の内容		
			制約を受ける内容		
			協議成立の見込み時期		
		協議条件	協議で付された特定条件の項目		
			協議で付された特定条件の影響範囲		
		余裕工期設定工事	工事の着手時期		
	○	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査		
			○ 項目	地下埋設物は管理者立会いの下、試掘で位置確認すること	
			調査期間		
			埋設物等の移設予定時期（見込み時期）		
		休日日数	休日日数		
			作業不可能見込み日数		
用地関係		工事用地の未買収（未処理）	場所		
			範囲		
			処理の見込み時期		
			未買収地への立入り可否		
	○	工事用地の復旧	○ 工事用地等の使用後の復旧内容	原形復旧	
		工事用地の借地	工事用仮設道路及び資機材置場の借地		
			場所		
			範囲		
			期間		
			使用条件		
			復旧方法		
			工事に必要な土地の借地料		
		仮設ヤード（消波根固めブロック、柵製作等）	施工者に使用させる仮設ヤード		
			場所		
			範囲		
			期間		
			使用条件		
公害関係 （環境対策）		工事に伴う公害防止対策	公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項		
			施工方法		
			建設機械・設備		
			作業時間等の指定		
		水替・流入防止施設	防止施設の内容		
			設置期間		
		濁水、湧水処理対策	処理施設の内容		
			処理条件の内容		
		事業損失	事前・事後調査の区分		
			調査時期		
			調査方法		
			調査範囲		
			調査項目		
		六価クロム溶出試験	対象工種・工法		
			試験実施段階・検体数		

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
安全対策関係		交通安全施設等	指定の内容		
			指定の期間		
		近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工		
			施工方法		
			作業時間		
	○	防護施設	防護施設の内容		
		交通誘導員等	交通誘導員・保安要員の配置指定		
			場所		
			期間		
			時間		
			○ (配置) 人数	3名	
			○ 交替要員の有無	有	
			発破作業等の保全設備		
			発破作業等の制限内容		
		換気設備等	換気設備等の対策内容		
工事用道路関係		一般道路の使用	資機材搬入経路		
			資機材搬出経路		
			使用期間		
			時間帯		
			使用中・使用後の処置内容		
		仮設道路の設置	安全施設等の設置内容		
			安全施設等の設置期間		
			工事終了後の存置方法		
			工事終了後の撤去方法		
			維持補修の内容		
仮設備関係		仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容		
			仮設物の引き渡し・引継の期間、時期		
			仮設物の引き渡し・引継の条件		
		仮設備の構造	仮設備の構造		
			仮設備の施工方法		
			仮設備の設計条件		

施工条件

明示項目			明示事項	制約条件等	チェック欄	
					係長	担当
建設副産物関係	○	建設発生土（受入）	残土受入場所又は仮置場所			
			○ 位置	福島		
			処理量			
			運搬距離・経路			
			搬入時間制限			
			処理・保管条件			
		建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
			位置			
			処理量			
			運搬距離・経路			
			搬入時間制限			
			処理・保管条件			
	○	現場内の再利用・減量化	再利用・減量化の内容			
			使用場所（現場内等）			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			○ 処理場所	七宗町川並		
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			処理場所			
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
		建設副産物及び廃棄物の処理	処理方法			
			受入施設名			
			処理場所			
			受入時間			
			受入条件			
			運搬距離			
工事支障物件等	○	占用物件等の工事支障物件の存在	○ 占用物件の有無	有		
			工事支障物件			
			○ 支障物件	下水道、農水、電話線、		
			○ 管理者（所有者）	川辺町、土地改良区、NTT		
			○ 支障物件の位置	近接、交差		
			支障物件移設時期			
			支障物件工事方法			
			支障物件防護方法			
		占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
			重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係		設計・施工条件	設計条件			
			工法区分			
			材料種類			
			施工範囲			
			削孔数量			
			削孔延長			
			注入量			
			注入圧			
		周辺環境調査	環境調査の内容			

施工条件

明示項目			明示事項	制約条件等	チェック欄	
					係長	担当
その他	工事用資機材の保管及び仮置き		保管・設置場所			
			保管期間			
			保管方法			
	現場発生品		品名			
			数量			
			引渡し場所			
			再使用の有無			
	支給材料及び賃貸借品		品名			
			数量			
			品質			
			規格寸法又は性能			
			引渡し場所			
			引渡期間			
	架設（仮設）工法の指定		施工方法			
			施工条件			
	工事用電力の指定		内容			
	新技術・新工法等の指定		新技術・新工法・特許工法の内容			
	工事材料・資材の使用		県産材の優先利用可能の有無			
			リサイクル認定製品の優先利用可能の有無			
	調査試験に対する協力		公共事業労務費調査			
			諸経費動向調査			
			施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査			
			施工実態調査			
	立木伐採		対象範囲			
			処理方法			
			受入施設名			
			処理場所			
			受入時間			
			受入条件			
	設計内容の未検討項目		未検討内容			
			検討終了時期			
	技術者の配置		本工事の主任技術者は専任とする			
	行政情報流出防止対策（個人情報を含む）		行政情報の内容			
			行政情報の使用目的			
			行政情報の管理体制			
			行政情報の返却			
	モデル工事等		建設現場環境改善モデル工事			
			週休2日制モデル工事			
			建設キャリアアップシステム活用モデル工事			
			若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）			
			若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）			
			I C Tを活用したモデル工事（発注者指定型）			
			I C Tを活用したモデル工事（施工者希望型）			
			フレックス工期（任意着手方式）			
			フレックス工期（発注者指定方式）			
			人材育成型総合評価落札方式モデル工事			
			BIM/CIM適用工事（発注者指定型）			
			BIM/CIM適用工事（受注者希望型）			
			A S P方式の情報共有システム利用工事			
			建設現場における遠隔臨場実施工事			
	その他					