

本線 GX ϕ 200

数 量 総 括 表 (GX形)

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
GX形直管 DS	φ 200×5000	16 + 5	21	本	
GX形曲管	φ 200×90°		3	個	
GX形曲管	φ 200×45°		3	個	
GX形曲管	φ 200×22 1/2°			個	
GX形曲管	φ 200×11 1/4°			個	
GX形曲管	φ 200×5 5/8°			個	
GX形両受曲管	φ 200×45°		1	個	
GX形両受曲管	φ 200×22 1/2°			個	
GX両受短管	φ 200		1	個	
GX形継輪	φ 200		1	個	
GX形短管1号	φ 200			個	
GX形短管2号	φ 200			個	
GX形二受T字管	φ 200×φ 100		3	個	
	φ 200×φ 200		1	個	
GX形乙字管	φ 200×300H			個	
	φ 200×450H		4	個	
GX形フランジ付T字管	φ 200×φ 75			個	
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	φ 200		3	基	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	φ 200		3	基	
GX形メタルシート仕切弁 (両受)	φ 200			基	
GX ライフ	φ 200		10	個	
GX形異形管接合材料	φ 200		17	組	
G-Link	φ 200		13	組	
P-Link	φ 200			組	
メカ形帽K形	φ 200		1	個	
ホリェレンスリーブ	φ 200用	113.5 × 1.320 =	149.8	m	1.320m/1m当り
固定バンド	φ 200用	113.5 × 1.800 =	204.3	組	1.800組/1m当り
管明示テープ		113.5 × (0.22 × π × 1.5 × 4 / 5) =	94.1	m	
管明示シート		112.4 - (0.45 * 6)	109.7	m	
		土工延長 仕切弁管外径 箇所数			

[illegible][illegible]

ϕ 200

φ 2 0 0 m m	1. 00		2. 00		3. 00		4. 00		5. 00		6. 00		残 管		切断工	
1 DS					3. 500								0. 021	m	2	
	1. 479															
2 DS	1. 000												1. 371	m	2	
					2. 629											
3 DS		1. 700											1. 092	m	2	
				2. 208												
4 DS	0. 827												0. 766	m	3	
		1. 400		2. 007												
5 DS		1. 263											2. 737	m	2	
		1. 000														
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
DS														m		
計													5. 987	m	11	

枝線 GX ϕ 100 HPPE ϕ 50
補助

数量総括表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 50×5050	1	1	本	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×45°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×45°		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50×φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50×φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 50×φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 50×φ 50(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 50(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 50			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50		2	個	
PE挿し口付メタルシート仕切弁	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50		2	個	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 100×φ 50		2	個	
PVジョイント	φ 50			個	

数量総括表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
労 務					
ポリエチレン管(融着接合据付工	φ 50	((5.6 - 1.36	4.2	m	
ポリエチレン管(融着接合継手工(2口継手)	φ 50		2	箇所	
ポリエチレン管(融着接合継手工(1口継手)	φ 50		6	箇所	
ポリエチレン管 切断工	φ 50		3	口	
メカニカル継手工(PEP)	φ 50			口	
メカニカル継手工(VP)	φ 50			口	
ダクタイル鋳鉄管据付工	φ 100	0.17 + 0.17	0.3	m	
GX継手工	φ 100(異形管)		2	口	
仕切弁据付工	φ 50		2	基	
仕切弁籠据付工	円形1号 h=1.2m		1	組	
仕切弁籠据付工	円形1号 h=0.8m		1	組	
管明示テープ工	φ 100mm		0.2	m	
管明示テープ工	φ 50mm		5.6	m	
管明示シート工			3.7	m	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100		0.2	m	
【撤去工】					
既設管切断工 塩ビ管	φ 50接続部		1	口	
既設管切断工 ポリエチレン管	φ 50接続部		1	口	
既設管撤去(HPPE)	φ 50		4.3	m	
既設管撤去(VP)	φ 50		7.8	m	
撤去管切断工(HPPE)	φ 50	4.3 / 6	1	口	
撤去管切断工(VP)	φ 50	7.8 / 6	1	口	
既設仕切弁籠撤去	円形1号 h=1.2m		1	組	
既設仕切弁籠撤去	円形1号 h=0.8m		1	組	
既設仕切弁撤去	φ 50		2	箇所	

管材および管布設延長集計表

配水管 $\phi 50$

[illegible]

切管数量表 (HPPE)

配水管 $\phi 50$

[illegible]

枝線 GX ϕ 100 HPPE ϕ 75

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 75×5050	1	1	本	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×90°		2	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×45°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×22 1/2°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×90°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×45°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75× φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 75× φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 75× φ 75(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付うず巻き式F付T字管	φ 75× φ 75(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 75(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75			個	
PE挿し口付メタルシート仕切弁	φ 75		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 75× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 75		1	個	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 100× φ 75		1	個	

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

配水管 $\phi 75$

[illegible]

切 管 数 量 表 (HPPE)

配水管 φ 75

	1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	残 管	切断工
1	0.37						
	0.46					4.220 m	2
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
小計						4.220 m	2

土工延長集計																		
土工断面	土工1-1 (H1.20)		土工1-1 (H1.80)						土工3-1 (H0.75)		土工3-1 (H1.20)		土工11-3 (H0.80)		土工5-3 (H0.83)		土工11-3 (H1.20)	
管種	DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200						DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		HPPE φ 50		HPPE φ 50		HPPE φ 50	
土留め工																		
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
土 工 延 長		0.85		3.03					2.55		1.57		1.11		1.91		0.96	
										1.98								
										5.97								
	合計		0.85		3.03					2.55		9.52		1.11		1.91		0.96

土工延長集計																		
土工断面	土工3-3 (H1. 57)		土工4-1 (H1. 20)		土工4-1 (H1. 65)		土工4-2 (H0. 80)		土工4-2 (H1. 20)		土工5-1 (H1. 20)		土工5-1 (H1. 57)		土工6-1 (H1. 20)		土工10-1 (H1. 80)	
管種	HPPE φ 50		DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		HPPE φ 75		HPPE φ 75		DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200	
土留め工																		
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
土 工 延 長		0. 41		5. 81		2. 75		3. 19		0. 57		1. 50		2. 52		10. 76		1. 00
				17. 33								2. 28				34. 38		1. 00
				1. 29								4. 28				9. 85		
				1. 73								1. 86						
	合計		0. 41		26. 16		2. 75		3. 19		0. 57		9. 92		2. 52		54. 99	

土工延長集計

[illegible]


土工・舗装工 数量計算書

路線：本設		口径：φ200 122.4 m																				
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	土工1-1 (H1.20)	土工1-1 (H1.80)	土工3-1 (H0.75)	土工3-1 (H1.20)	土工11- 3(H0.80)	土工5- 3(H0.83)	土工11- 3(H1.20)	土工3- 3(H1.57)	土工4- 1(H1.20)	土工4- 1(H1.65)	土工4- 2(H0.80)	土工4- 2(H1.20)	土工5- 1(H1.20)	土工5- 1(H1.57)	土工6- 1(H1.20)	土工10- 1(H1.80)	不断土工 2
					土被り	H=1.20m	H=1.80m	H=0.75m	H=1.20m	H=0.80m	H=0.83m	H=1.20m	H=1.57m	H=1.20m	H=1.65m	H=0.80m	H=1.20m	H=1.20m	H=1.57m	H=1.20m	H=1.80m	H=1.80m
					管轄 口径	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	HPPE φ 50	HPPE φ 50	HPPE φ 50	HPPE φ 50	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	HPPE φ 75	HPPE φ 75	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200	DIP-GX φ200
					種別	町道車道 (関街道 線)As	町道車道 (関街道 線)As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道As	歩道As	歩道As	歩道As	歩道乗入 As	歩道乗入 As	歩道As	町道車道 (関街道 線)As	町道車道 (関街道 線)As
					延長	0.9	3.0	2.6	9.5	1.1	1.9	1.0	0.4	26.2	2.8	3.2	0.6	9.9	2.5	55.0	2.0	2.7
	(土工)																					
	掘削工	機械 床均し含む	m3	170	1m当り 数量	1.233 1.05	1.773 5.37	0.618 1.58	1.332 12.68	0.551 0.61	0.572 1.09	0.791 0.76	1.524 0.62	1.341 35.08	1.746 4.8	0.576 1.8	0.816 0.5	1.332 13.2	1.665 4.2	1.341 73.7	1.773 3.6	3.367 9.8
	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	m3	12	1m当り 数量	0.090 0.08	0.090 0.27	0.060 0.15	0.060 0.86	0.060 0.07	0.060 0.11	0.060 0.06	0.090 0.04	0.090 2.35	0.090 0.3	0.060 0.2	0.060 0.0	0.090 0.9	0.090 0.2	0.090 5.0	0.090 0.2	0.600 1.7
	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	m3	30	1m当り 数量	0.250 0.21	0.250 0.76	0.154 0.39	0.250 2.38	0.095 0.11	0.095 0.18	0.095 0.09	0.144 0.06	0.250 6.54	0.250 0.7	0.108 0.3	0.108 0.1	0.250 2.5	0.250 0.6	0.250 13.8	0.250 0.5	0.442 1.3
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	110	1m当り 数量	0.711 0.60	1.251 3.79	0.276 0.70	0.819 7.80	0.306 0.34	0.324 0.62	0.546 0.52	1.152 0.47	0.873 22.84	1.278 3.5	0.342 1.1	0.582 0.3	0.819 8.1	1.152 2.9	0.873 48.0	1.251 2.5	2.085 6.1
	残土処分工 (舗装工)		m3	48	1m当り 数量	0.443 0.38	0.383 1.16	0.311 0.79	0.422 4.02	0.211 0.23	0.212 0.40	0.184 0.18	0.244 0.10	0.371 9.71	0.326 0.9	0.196 0.6	0.169 0.1	0.422 4.2	0.385 1.0	0.371 20.4	1.050 0.8	3.1
	掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	m	251	1m当り 数量	2.000 1.7	2.000 6.1	2.000 5.1	2.000 19.0	2.000 2.2	2.000 3.8	2.000 1.9	2.000 0.8	2.000 52.3	2.000 5.5	2.000 6.4	2.000 1.1	2.000 19.8	2.000 5.0	2.000 110.0	2.000 4.0	2.000 5.8
	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし	m2	102	1m当り 数量			0.600 1.53	0.900 8.57	0.600 0.67	0.600 0.67	0.900 0.58	0.900 0.37	0.900 23.54	0.900 2.5	0.600 1.9	0.600 0.3	0.900 8.9	0.900 2.3	0.900 49.5		
	掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし	m2	10	1m当り 数量	0.900 0.77	0.900 2.73													0.900 1.8	1.500 4.4	
	掘削時 Asガラ運搬		m3	5	1m当り 数量	0.135 0.																

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工1-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	790
h3	1370
H	1520
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.370 × 1.00	m3	1.233
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.79 × 1.00	m3	0.711
残土処分工		1.233 - 0.711 / 0.9	m3	0.443
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.15 × 1.00	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		0.135 × 2.35 t/m ³	t	0.317
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工1-1(H1.80)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.80m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1800
h1	320
h2	1390
h3	1970
H	2120
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.970 × 1.00	m3	1.773
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π/4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.39 × 1.00	m3	1.251
残土処分工		1.773 - 1.251 / 0.9	m3	0.383
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.15 × 1.00	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		0.135 × 2.35 t/m ³	t	0.317
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深2.0 < H ≤ 2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工2-3(H0.80)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=0.80m

道路種別 : その他町道As


1.00 m当り数量

土工2 その他町道 (道路幅員2.0m以上) 掘削深度 表層工(再生密粒度As:13mm以下) 下層路盤工(再生砕石 RC-40) As取壊し 機械掘削 路床埋戻(機械定置) 在来土 埋設埋戻シート 管明示トレンチ 砂埋戻 (抱き基礎) 砂基礎 0.60 0.923 1.00 0.60 0.100 0.163 0.063 0.54 0.04 0.60 0.60 1.00 0.024 2.35 0.60 1.00 <table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>値</th></tr><tr><td>a1</td><td>表層</td><td>30</td></tr><tr><td>a2</td><td>上層</td><td></td></tr><tr><td>a3</td><td>下層</td><td>130</td></tr><tr><td>a4</td><td>既設AS</td><td>40</td></tr><tr><td>b1</td><td>抱き砂</td><td>100</td></tr><tr><td>b2</td><td>砂基礎</td><td>100</td></tr></table><table><tr><th>記号</th><th>値</th></tr><tr><td>D</td><td>63</td></tr><tr><td>B</td><td>600</td></tr><tr><td>h</td><td>800</td></tr><tr><td>h1</td><td>163</td></tr><tr><td>h2</td><td>540</td></tr><tr><td>h3</td><td>923</td></tr><tr><td>H</td><td>963</td></tr><tr><td>a</td><td>160</td></tr></table>			記号	名称	値	a1	表層	30	a2	上層		a3	下層	130	a4	既設AS	40	b1	抱き砂	100	b2	砂基礎	100	記号	値	D	63	B	600	h	800	h1	163	h2	540	h3	923	H	963	a	160	<table><tr><th>名 称</th><th>規格・寸法</th><th>算 式</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>(土工)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>掘削工</td><td>機械 床均し含む</td><td>掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 0.923 × 1.00</td><td>m3</td><td>0.554</td></tr><tr><td>砂基礎</td><td>機械 サンドクッション用砂</td><td>掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00</td><td>m3</td><td>0.060</td></tr><tr><td>砂埋戻工</td><td>機械 サンドクッション用砂</td><td>掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.163 - 0.063²× π/4)× 1.00</td><td>m3</td><td>0.095</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>機械 在来土</td><td>掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.54 × 1.00</td><td>m3</td><td>0.324</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>0.554 - 0.324 / 0.9</td><td>m3</td><td>0.194</td></tr><tr><td>(舗装工)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>掘削時 舗装版切断工</td><td>As t≤15cm</td><td>L 本数 1.00 × 2</td><td>m</td><td>2.000</td></tr><tr><td>掘削時 舗装版取壊工</td><td>As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし</td><td>掘削幅B L 0.60 × 1.00</td><td>m2</td><td>0.600</td></tr><tr><td>掘削時 Asガラ運搬</td><td></td><td>掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00</td><td>m3</td><td>0.024</td></tr><tr><td>掘削時 Asガラ処分工</td><td></td><td>0.024 × 2.35 t/m³</td><td>t</td><td>0.056</td></tr><tr><td>下層 路盤工</td><td>RC-40 t=13cm</td><td>掘削幅B L 0.60 × 1.00</td><td>m2</td><td>0.600</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮復旧 表層工</td><td>再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満</td><td>掘削幅B L 0.60 × 1.00</td><td>m2</td><td>0.600</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量	(土工)					掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 0.923 × 1.00	m3	0.554	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.163 - 0.063 ² × π/4)× 1.00	m3	0.095	管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.54 × 1.00	m3	0.324	残土処分工		0.554 - 0.324 / 0.9	m3	0.194	(舗装工)					掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600	掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024	掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056	下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600						仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600																									
記号	名称	値																																																																																																																																																
a1	表層	30																																																																																																																																																
a2	上層																																																																																																																																																	
a3	下層	130																																																																																																																																																
a4	既設AS	40																																																																																																																																																
b1	抱き砂	100																																																																																																																																																
b2	砂基礎	100																																																																																																																																																
記号	値																																																																																																																																																	
D	63																																																																																																																																																	
B	600																																																																																																																																																	
h	800																																																																																																																																																	
h1	163																																																																																																																																																	
h2	540																																																																																																																																																	
h3	923																																																																																																																																																	
H	963																																																																																																																																																	
a	160																																																																																																																																																	
名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量																																																																																																																																														
(土工)																																																																																																																																																		
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 0.923 × 1.00	m3	0.554																																																																																																																																														
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060																																																																																																																																														
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.163 - 0.063 ² × π/4)× 1.00	m3	0.095																																																																																																																																														
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.54 × 1.00	m3	0.324																																																																																																																																														
残土処分工		0.554 - 0.324 / 0.9	m3	0.194																																																																																																																																														
(舗装工)																																																																																																																																																		
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000																																																																																																																																														
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600																																																																																																																																														
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024																																																																																																																																														
掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056																																																																																																																																														
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600																																																																																																																																														
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600																																																																																																																																														

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工2-2(H1.20)
 管種・口径 : HPPE φ75 h=1.20m
 道路種別 : その他町道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	130
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	90
B	600
h	1200
h1	190
h2	940
h3	1350
H	1390
a	160

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.350 × 1.00	m3	0.810
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.190 - 0.090 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.108
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.94 × 1.00	m3	0.564
残土処分工		0.810 - 0.564 / 0.9	m3	0.183
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工3-1(H0.75)

管種・口径 : DIP-GX φ 200

h=0.75m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	220
B	600
h	750
h1	320
h2	460
h3	1030
H	1070
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.030 × 1.00	m3	0.618
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.154
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.46 × 1.00	m3	0.276
残土処分工		0.618 - 0.276 / 0.9	m3	0.311
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工3-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	910
h3	1480
H	1520
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.480 × 1.00	m3	1.332
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.91 × 1.00	m3	0.819
残土処分工		1.332 - 0.819 / 0.9	m3	0.422
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.04 × 1.00	m3	0.036
掘削時 Asガラ処分工		0.036 × 2.35 t/m ³	t	0.085
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工11-3(H0.80)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=0.80m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	800
h1	163
h2	510
h3	923
H	963
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 0.923) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.551
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.51 \times 1.00$	m3	0.306
残土処分工		$0.551 - 0.306 / 0.9$	m3	0.211
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工5-3(H0.83)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=0.83m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	830
h1	163
h2	540
h3	953
H	993
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 0.953 × 1.00	m3	0.572
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.163 - 0.063 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.54 × 1.00	m3	0.324
残土処分工		0.572 - 0.324 / 0.9	m3	0.212
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工11-3(H1.20)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=1.20m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	1200
h1	163
h2	910
h3	1323
H	1363
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 1.323) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.791
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.91 \times 1.00$	m3	0.546
残土処分工		$0.791 - 0.546 / 0.9$	m3	0.184
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024×2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工3-3(H1.57)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=1.57m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	63
B	900
h	1570
h1	163
h2	1280
h3	1693
H	1733
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.693 × 1.00	m3	1.524
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.163 - 0.063 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.144
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.28 × 1.00	m3	1.152
残土処分工		1.524 - 1.152 / 0.9	m3	0.244
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.04 × 1.00	m3	0.036
掘削時 Asガラ処分工		0.036 × 2.35 t/m ³	t	0.085
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工4-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	970
h3	1490
H	1520
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.490 × 1.00	m3	1.341
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.97 × 1.00	m3	0.873
残土処分工		1.341 - 0.873 / 0.9	m3	0.371
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.03 × 1.00	m3	0.027
掘削時 Asガラ処分工		0.027 × 2.35 t/m ³	t	0.063
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

土工断面	土工4-1(H1.65)	
管種・口径	DIP-GX ϕ 200	h=1.65m
道路種別	歩道As	

記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1650
h1	320
h2	1420
h3	1940
H	1970
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.940 × 1.00	m3	1.746
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.42 × 1.00	m3	1.278
残土処分工		1.746 - 1.278 / 0.9	m3	0.326
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.03 × 1.00	m3	0.027
掘削時 Asガラ処分工		0.027 × 2.35 t/m ³	t	0.063
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.8 < H ≤ 2.0m 矢板長2.5m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工4-2(H0.80)

管種・口径 : HPPE φ 75

h=0.80m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	90
B	600
h	800
h1	190
h2	570
h3	960
H	990
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L $0.60 \times 0.960 \times 1.00$	m3	0.576
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L $(0.60 \times 0.190 - 0.090^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.108
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.57 \times 1.00$	m3	0.342
残土処分工		$0.576 - 0.342 / 0.9$	m3	0.196
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		0.018×2.35 t/m ³	t	0.042
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工4-2(H1.20)

管種・口径 : HPPE φ 75

h=1.20m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	100
a3	上層	
a4	下層	
a5	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	90
B	600
h	1200
h1	190
h2	970
h3	1360
H	1390
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.360 × 1.00	m3	0.816
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.190 - 0.090 ² × π/4) × 1.00	m3	0.108
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.97 × 1.00	m3	0.582
残土処分工		0.816 - 0.582 / 0.9	m3	0.169
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.03 × 1.00	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		0.018 × 2.35 t/m ³	t	0.042
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工5-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	910
h3	1480
H	1520
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.480 × 1.00	m3	1.332
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π/4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.91 × 1.00	m3	0.819
残土処分工		1.332 - 0.819 / 0.9	m3	0.422
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.04 × 1.00	m3	0.036
掘削時 Asガラ処分工		0.036 × 2.35 t/m ³	t	0.085
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5<H≤1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工5-1(H1.57)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.57m
 道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	220
B	900
h	1570
h1	320
h2	1280
h3	1850
H	1890
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.850 × 1.00	m3	1.665
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π/4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.28 × 1.00	m3	1.152
残土処分工		1.665 - 1.152 / 0.9	m3	0.385
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.04 × 1.00	m3	0.036
掘削時 Asガラ処分工		0.036 × 2.35 t/m ³	t	0.085
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.8 < H ≤ 2.0m 矢板長2.5m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工6-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	970
h3	1490
H	1520
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.490 × 1.00	m3	1.341
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.97 × 1.00	m3	0.873
残土処分工		1.341 - 0.873 / 0.9	m3	0.371
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.03 × 1.00	m3	0.027
掘削時 Asガラ処分工		0.027 × 2.35 t/m ³	t	0.063
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工10-1(H1.80)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.80m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	120
a2	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1800
h1	320
h2	1390
h3	1970
H	2120
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.970 × 1.00	m3	1.773
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π/4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.39 × 1.00	m3	1.251
残土処分工		1.773 - 1.251 / 0.9	m3	0.383
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.15 × 1.00	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		0.135 × 2.35 t/m ³	t	0.317
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深2.0 < H ≤ 2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 不断水土工2

管種・口径 : DIP-K φ200

h=1.80m

道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	120
a2	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	400

記号	値
D	220
B	1500
h	1800
h1	320
h2	1390
h3	2270
H	2420
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((1.50 \times 2.270) - 0.220^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	3.367
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $1.50 \times 0.400 \times 1.00$	m3	0.600
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(1.50 \times 0.320 - 0.220^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.442
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $1.50 \times 1.39 \times 1.00$	m3	2.085
残土処分工		$3.367 - 2.085 / 0.9$	m3	1.050
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $1.50 \times 0.15 \times 1.00$	m3	0.225
掘削時 Asガラ処分工		0.225×2.35 t/m ³	t	0.529
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
(土留工)				
土留工	掘削深2.3 < H ≤ 2.8m 矢板長3.0m、支保2段		m	1.000

仮設 SUS200A

数量計算書

路線：仮設			管種：ステンレス鋼管(SUS304)									
			口径：200A				布設延長：変更前 122.9 m 変更後 m					
番号	名 称	形状・寸法	計算							単位	設計 数量	備考
			詳細番号									
			本管	排泥	分岐							
	〈管材〉											
	直管	200A 4m U×S	18							本	18	
	直管	200A 2m U×S	5							本	5	
	直管	200A 1m U×S	12							本	12	
	直管	200A 0.5m U×S	9							本	9	
	直管	200A 0.3m U×S	5							本	5	
	撤去用直管	200A 0.3m U×S	1							本	1	
	寸法調整管(無段階)	200A リング]仕様	1							本	1	
	フレキ管	200A 1.6m U×S	6							本	6	
	エルボ	200A 90° U×S	6							個	6	
	エルボ	200A 45° U×S	15							個	15	
	チーズ	200A 200×50U	2							個	2	
	チーズ	200A 200×200U	1							個	1	
	マルチジョイント	200A S×MJ	1							基	1	
	取出短管	200A×20A U×S	4							個	4	
	レジャーサ	200A×100A S×S		1						個	1	
	接続短管	200A S×F(上水)	1							個	1	
	接続短管	200A U×U		1						個	1	
	接続短管	200A 0.1m U×R	1							個	1	
	接続短管	200A 0.2m S×R	1							個	1	
	リングジョイント	200A	2							個	2	
	ストッパー	200A	176							個	176	
	レジャーサ	100A×80A S×S		1						個	1	
	接続短管	100A U×U		1						個	1	
	ストッパー	100A		4						個	4	
	直管	80A 2.0m U×S		1						本	1	
	直管	80A 1.0m U×S		1						本	1	
	直管	80A 0.5m U×S		2						本	2	
	エルボ	80A 90° U×S		3						個	3	

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

仮設土工（設置）

土工延長集計																			
土工断面	仮土A-1 (H1.2)		仮土A-1 (H1.8)		仮土B-3 (H0.8)		仮土B-3 (H1.2)		仮土C-1 (H0.3)		仮土C-3 (H0.8)		仮土C-3 (H1.2)		仮土D-1 (H0.3)		仮土D-1 (H0.6)		
管種	SUS200A		SUS200A		SUS50A		SUS50A		SUS200A		SUS50A		SUS50A		SUS200A		SUS200A		
土留め工																			
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]	
土 工 延 長		1.83		2.22		1.53		2.16		4.77		1.22		2.14		9.95		4.07	
										7.95						7.48			
										5.97						10.29			
																26.78			
																4.57			
	合計		1.83		2.22		1.53		2.16		18.69		1.22		2.14		59.07		4.07

土工延長集計

[illegible]

土工・舗装工 数量計算書

路線：仮設管 設置				口径：200A				土工延長： 98.6 m																			
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	仮土A-1 (H1.2)	仮土A-1 (H1.8)	仮土B-3 (H0.8)	仮土B-3 (H1.2)	仮土C-1 (H0.3)	仮土C- 3(H0.8)	仮土C- 3(H1.2)	仮土D- 1(H0.3)	仮土D-1 (H0.6)	仮土D-1 (H1.8)	仮土D-2 (H0.6)											
					土被り	H=1.20m	H=1.80m	H=0.80m	H=1.20m	H=0.30m	H=0.80m	H=1.20m	H=0.30m	H=0.60m	H=1.80m	H=0.60m											
					管種 口径	SUS200 A	SUS200 A	SUS50A	SUS50A	SUS200 A	SUS50A	SUS50A	SUS200 A	SUS200 A	SUS200 A	SUS80A											
					延長	1.8	2.2	1.5	2.2	18.7	1.2	2.1	59.1	4.1	0.8	4.8											
	(土工)																										
	掘削工	機械 床均し含む	m3	44	1m当り	1.229	1.769	0.552	0.792	0.346	0.552	0.792	0.352	0.532	1.877	0.455											
					数量	2.25	3.93	0.84	1.71	6.47	0.67	1.69	20.79	2.17	1.58	2.20											
	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	m3	6	1m当り	0.090	0.090	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.090	0.060											
					数量	0.16	0.20	0.09	0.13	1.12	0.07	0.13	3.54	0.24	0.08	0.29											
	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	m3	15	1m当り	0.248	0.248	0.093	0.093	0.153	0.093	0.093	0.153	0.153	0.248	0.107											
					数量	0.45	0.55	0.14	0.20	2.86	0.11	0.20	9.04	0.62	0.21	0.52											
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	21		0.963	1.503	0.402	0.642	0.096	0.396	0.636	0.102	0.282	1.503	0.282											
						1.76	3.34	0.62	1.39	1.79	0.48	1.36	6.03	1.15	1.26	1.36											
	残土処分工		m3	21	1m当り	0.159	0.099	0.105	0.079	0.239	0.112	0.085	0.239	0.219	0.207	0.142											
					数量	0.29	0.22	0.16	0.17	4.47	0.14	0.18	14.10	0.89	0.17	0.69											
	(舗装工)				1m当り																						
					数量																						
	掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	m	197	1m当り	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000											
					数量	3.7	4.4	3.1	4.3	37.4	2.4	4.3	118.1	8.1	1.7	9.7											
	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし	m2	57	1m当り			0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.900	0.600											
					数量			0.92	1.30	11.21	0.73	1.28	35.44	2.44	0.76	2.90											
	掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし	m2	4	1m当り	0.900	0.900																				
					数量	1.65	2.00																				
	掘削時 Asガラ運搬		m3	2	1m当り	0.135	0.135	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.018	0.018	0.027	0.018											
					数量	0.25	0.30	0.04	0.05	0.45	0.03	0.05	1.06	0.07	0.02	0.09											
	掘削時 Asガラ処分工		t	6	1m当り	0.317	0.317	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.042	0.042	0.063	0.042											
					数量	0.58	0.70	0.09	0.12	1.05	0.07	0.12	2.48	0.17	0.05	0.20											
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道)	m2	6	1m当り	0.900	0.900	0.600	0.600																		
					数量	1.65	2.00	0.92	1.30																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道)	m2	13						0.600	0.600	0.600															
									11.21	0.73	1.28																
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道)	m2	42	1m当り								0.600	0.600	0.900	0.600											
					数量								35.44	2.44	0.76	2.90											
	(土留工)				1m当り																						
					数量																						
	土留工	掘削深1.5<H≤1.8m 矢板長2.0m、支保1段	m	2	1m当り	1.000																					
					数量	1.83																					
	土留工	掘削深2.0<H≤2.3m 矢板長2.5m、支保2段	m	3	1m当り		1.000								1.000												
					数量		2.2								0.84												
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮土A-1 (H1.2)

管種・口径 : SUS200A

h=1.20m

道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	上層	
a4	下層	
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	216
B	900
h	1200
h1	316
h2	1070
h3	1366
H	1516
a	30

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L $0.90 \times 1.366 \times 1.00$	m3	1.229
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎厚 L $0.90 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 埋戻厚h1 管外径D L $0.90 \times 0.316 - 0.216^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	m3	0.248
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.90 \times 1.070 \times 1.00$	m3	0.963
残土処分工		$1.229 - 0.963 \div 0.9$	m3	0.159
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.90 \times 0.15 \times 1.00$	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		$0.135 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.317
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 仮土A-1 (H1.8)
 管種・口径 : SUS200A h=1.80m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	上層	
a4	下層	
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	216
B	900
h	1800
h1	316
h2	1670
h3	1966
H	2116
a	30

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.966 × 1.00	m3	1.769
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎厚 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 埋戻厚h1 管外径D L 0.90 × 0.316 - 0.216 ² × π/4) × 1.00	m3	0.248
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.670 × 1.00	m3	1.503
残土処分工		1.769 - 1.503 / 0.9	m3	0.099
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.15 × 1.00	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		0.135 × 2.35 t/m ³	t	0.317
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深2.0 < H ≤ 2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000

土工断面	： 仮土B-3 (H0.8)	
管種・口径	： SUS50A	h=0.80m
道路種別	： その他町道As	

[illegible]

土工断面	： 仮土B-3 (H1.2)	
管種・口径	： SUS50A	h=1.20m
道路種別	： その他町道As	

[illegible]

土工断面	： 仮土C-1 (H0.3)	
管種・口径	： SUS200A	h=0.30m
道路種別	： 歩道乗入As	

[illegible]

土工断面	： 仮土C-3(H0.8)	
管種・口径	： SUS50A	h=0.80m
道路種別	： 歩道乗入As	

[illegible]

土工断面	仮土C-3(H1.2)	
管種・口径	SUS50A	h=1.20m
道路種別	歩道乗入As	

[illegible]

土工断面	： 仮土D-1(H0.3)	
管種・口径	： SUS200A	h=0.30m
道路種別	： 歩道As	

[illegible]

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮土D-1 (H1.8)

管種・口径 : SUS200A

h=1.80m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量

			<table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>値</th></tr><tr><td>a1</td><td>表層</td><td>30</td></tr><tr><td>a2</td><td>上層</td><td></td></tr><tr><td>a3</td><td>下層</td><td></td></tr><tr><td>a4</td><td>既設AS</td><td>30</td></tr><tr><td>b1</td><td>抱き砂</td><td>100</td></tr><tr><td>b2</td><td>砂基礎</td><td>100</td></tr></table>	記号	名称	値	a1	表層	30	a2	上層		a3	下層		a4	既設AS	30	b1	抱き砂	100	b2	砂基礎	100	<table><tr><th>記号</th><th>値</th></tr><tr><td>D</td><td>216</td></tr><tr><td>B</td><td>900</td></tr><tr><td>h</td><td>1800</td></tr><tr><td>h1</td><td>316</td></tr><tr><td>h2</td><td>1670</td></tr><tr><td>h3</td><td>2086</td></tr><tr><td>H</td><td>2116</td></tr><tr><td>a</td><td>30</td></tr></table>	記号	値	D	216	B	900	h	1800	h1	316	h2	1670	h3	2086	H	2116	a	30
記号	名称	値																																									
a1	表層	30																																									
a2	上層																																										
a3	下層																																										
a4	既設AS	30																																									
b1	抱き砂	100																																									
b2	砂基礎	100																																									
記号	値																																										
D	216																																										
B	900																																										
h	1800																																										
h1	316																																										
h2	1670																																										
h3	2086																																										
H	2116																																										
a	30																																										
名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量																																							
(土工)																																											
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 2.086 × 1.00	m3	1.877																																							
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎厚 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090																																							
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 埋戻厚h1 管外径D L 0.90 × 0.316 - 0.216 ² × π/4) × 1.00	m3	0.248																																							
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 1.670 × 1.00	m3	1.503																																							
残土処分工		1.877 - 1.503 / 0.9	m3	0.207																																							
(舗装工)																																											
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000																																							
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900																																							
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.03 × 1.00	m3	0.027																																							
掘削時 Asガラ処分工		0.027 × 2.35 t/m ³	t	0.063																																							
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900																																							
(土留工)																																											
土留工	掘削深2.0 < H ≤ 2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000																																							

仮設土工（撤去）

土工延長集計																			
土工断面	撤去仮土A-1 (H1.2)		撤去仮土A-1 (H1.8)		撤去仮土B-3 (H0.8)		撤去仮土B-3 (H1.2)		撤去仮土C-1 (H0.3)		撤去仮土C-3 (H0.8)		撤去仮土C-3 (H1.2)		撤去仮土D-1 (H0.3)		撤去仮土D-1 (H0.6)		
管種	SUS200A		SUS200A		SUS50A		SUS50A		SUS200A		SUS50A		SUS50A		SUS200A		SUS200A		
土留め工																			
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]	
土 工 延 長		1.83		2.22		1.53		2.16		4.77		1.22		2.14		9.95		4.07	
										7.95						7.48			
										5.97						10.29			
																26.78			
																4.57			
	合計		1.83		2.22		1.53		2.16		18.69		1.22		2.14		59.07		4.07

土工延長集計

[illegible]

土工・舗装工 数量計算書

路線: 仮設管 撤去		口径: 200A		土工延長: 98.6 m																							
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	撤去仮土 A-1 (H1.2)	撤去仮土 A-1 (H1.8)	撤去仮土 B-3 (H0.8)	撤去仮土 B-3 (H1.2)	撤去仮土 C-1 (H0.3)	撤去仮土 C-3 (H0.8)	撤去仮土 C-3 (H1.2)	撤去仮土 D-1 (H0.3)	撤去仮土 D-1 (H0.6)	撤去仮土 D-1 (H1.8)	撤去仮土 D-2 (H0.6)											
					土被り	H=1.20m	H=1.80m	H=0.80m	H=1.20m	H=0.30m	H=0.80m	H=1.20m	H=0.30m	H=0.60m	H=1.80m	H=0.60m											
					管種 口径	SUS200 A	SUS200 A	SUS50A	SUS50A	SUS200 A	SUS50A	SUS50A	SUS200 A	SUS200 A	SUS200 A	SUS80A											
					延長	1.8	2.2	1.5	2.2	18.7	1.2	2.1	59.1	4.1	0.8	4.8											
	(土工)																										
	掘削工	機械 床均し含む	m3	35	1m当り	0.795	1.751	0.495	0.735	0.249	0.489	0.729	0.255	0.435	1.751	0.389											
					数量	1.45	3.89	0.76	1.59	4.65	0.60	1.56	15.06	1.77	1.47	1.88											
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	31	1m当り	0.664	1.535	0.420	0.660	0.196	0.402	0.642	0.232	0.412	1.697	0.335											
					数量	1.22	3.41	0.64	1.43	3.66	0.49	1.37	13.70	1.68	1.43	1.62											
	管路埋戻工	機械 RC-40	m3	0.4	1m当り								0.003	0.023	0.135												
					数量								0.16	0.09	0.11												
	残土処分工 (舗装工)		m3	1	1m当り	0.057	0.045	0.028	0.002	0.031	0.042	0.016				0.017											
					数量	0.10	0.10	0.04	0.004	0.58	0.05	0.03				0.08											
	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし	m2	60	1m当り	0.600	0.900	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.900	0.600											
					数量	1.10	2.00	0.92	1.30	11.21	0.73	1.28	35.44	2.44	0.76	2.90											
	掘削時 Asガラ運搬		m3	2	1m当り	0.018	0.027	0.018	0.018	0.024	0.024	0.024	0.018	0.018	0.027	0.018											
					数量	0.03	0.1	0.03	0.04	0.5	0.03	0.1	1.1	0.1	0.02	0.1											
	掘削時 Asガラ処分工		t	5	1m当り	0.042	0.063	0.042	0.042	0.056	0.056	0.056	0.042	0.042	0.063	0.042											
					数量	0.08	0.14	0.06	0.09	1.05	0.07	0.12	2.48	0.17	0.05	0.20											
	下層 路盤工	RC-30 t=10cm	m2	42	1m当り								0.600	0.600	0.900	0.600											
					数量								35.44	2.44	0.76	2.90											
	下層 路盤工	RC-30 t=15cm	m2	13	1m当り					0.600	0.600	0.600															
					数量					11.21	0.73	1.28															
	下層 路盤工	RC-40 t=13cm	m2	2	1m当り			0.600	0.600																		
					数量			0.92	1.30																		
	下層 路盤工	RC-40 t=16cm	m2	3	1m当り	0.600	0.900																				
					数量	1.10	2.00																				
	上層 路盤工	RC-40 t=12cm	m2	3	1m当り	0.600	0.900																				
					数量	1.10	2.00																				
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道)	m2	5	1m当り	0.600	0.900	0.600	0.600																		
					数量	1.10	2.00	0.92	1.30																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道)	m2	13	1m当り					0.600	0.600	0.600															
					数量					11.21	0.73	1.28															
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道)	m2	42	1m当り								0.600	0.600	0.900	0.600											
					数量								35.44	2.44	0.76	2.90											
	(土留工)				1m当り																						
					数量																						
	土留工	掘削深2.0<H≤2.3m 矢板長2.5m、支保2段	m	3	1m当り		1.000								1.000												
					数量		2.2								0.84												
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						
					1m当り																						
					数量																						

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土A-1(H1.2)
 管種・口径 : SUS200A h=1.20m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量

撤去時			<table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>値</th></tr><tr><td>a1</td><td>表層</td><td>30</td></tr><tr><td>a2</td><td>上層</td><td>120</td></tr><tr><td>a3</td><td>上層</td><td></td></tr><tr><td>a4</td><td>下層</td><td>160</td></tr><tr><td>a4</td><td>既設AS</td><td>30</td></tr><tr><td>b1</td><td>抱き砂</td><td></td></tr><tr><td>b2</td><td>砂基礎</td><td></td></tr></table>	記号	名称	値	a1	表層	30	a2	上層	120	a3	上層		a4	下層	160	a4	既設AS	30	b1	抱き砂		b2	砂基礎		<table><tr><th>記号</th><th>値</th></tr><tr><td>D</td><td>216</td></tr><tr><td>B</td><td>600</td></tr><tr><td>h</td><td>1200</td></tr><tr><td>h1</td><td></td></tr><tr><td>h2</td><td>1106</td></tr><tr><td>h4</td><td>1386</td></tr><tr><td>H</td><td>1416</td></tr><tr><td>a</td><td>310</td></tr></table>	記号	値	D	216	B	600	h	1200	h1		h2	1106	h4	1386	H	1416	a	310
記号	名称	値																																												
a1	表層	30																																												
a2	上層	120																																												
a3	上層																																													
a4	下層	160																																												
a4	既設AS	30																																												
b1	抱き砂																																													
b2	砂基礎																																													
記号	値																																													
D	216																																													
B	600																																													
h	1200																																													
h1																																														
h2	1106																																													
h4	1386																																													
H	1416																																													
a	310																																													
名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量																																										
(土工)																																														
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 1.386) - 0.216^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.795																																										
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 1.106 \times 1.00$	m3	0.664																																										
残土処分工		$0.795 - 0.664 / 0.9$	m3	0.057																																										
(舗装工)																																														
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																										
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018																																										
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042																																										
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																										
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																										
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																										

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土A-1(H1.8)
 管種・口径 : SUS200A h=1.80m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量

撤去時			記号		名称		値		記号		値	
			a1	表層	30	D	216					
			a2	上層	120	B	900					
			a3	上層		h	1800					
			a4	下層	160	h1						
			a4	既設AS	30	h2	1706					
			b1	抱き砂		h4	1986					
			b2	砂基礎		H	2016					
			a		310							
名 称	規格・寸法	算 式				単位	数量					
(土工)												
掘削工	機械 床均し含む	$\left(\left(0.90 \times 1.986 \right) - 0.216^2 \times \pi / 4 \right) \times L$				m3	1.751					
管路埋戻工	機械 在来土	$0.90 \times 1.706 \times L$				m3	1.535					
残土処分工		$1.751 - 1.535 / 0.9$				m3	0.045					
(舗装工)												
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	$0.90 \times L$				m2	0.900					
掘削時 Asガラ運搬		$0.90 \times 0.03 \times L$				m3	0.027					
掘削時 Asガラ処分工		$0.027 \times 2.35 \text{ t/m}^3$				t	0.063					
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	$0.90 \times L$				m2	0.900					
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	$0.90 \times L$				m2	0.900					
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	$0.90 \times L$				m2	0.900					
(土留工)												
土留工	掘削深2.0<H≤2.3m 矢板長2.5m、支保2段					m	1.000					


管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土B-3(H0.8)

管種・口径 : SUS50A h=0.80m

道路種別 : その他町道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	下層	130
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	60
B	600
h	800
h1	
h2	700
h4	830
H	860
a	160

名称	規格・寸法	算式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 0.830) - 0.060^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.495
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.700 \times 1.00$	m3	0.420
残土処分工		$0.495 - 0.420 / 0.9$	m3	0.028
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600


管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土B-3 (H1.2)

管種・口径 : SUS50A h=1.20m

道路種別 : その他町道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	下層	130
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	


記号	値
D	60
B	600
h	1200
h1	
h2	1100
h4	1230
H	1260
a	160

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 1.230) - 0.060^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.735
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 1.100 \times 1.00$	m3	0.660
残土処分工		$0.735 - 0.660 / 0.9$	m3	0.002
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土C-1 (H0.3)
 管種・口径 : SUS200A h=0.30m
 道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	216
B	600
h	300
h1	
h2	326
h4	476
H	516
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 0.476) - 0.216^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.249
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.326 \times 1.00$	m3	0.196
残土処分工		$0.249 - 0.196 / 0.9$	m3	0.031
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 撤去仮土C-3(H0.8)

管種・口径 : SUS50A

h=0.80m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	


記号	値
D	60
B	600
h	800
h1	
h2	670
h4	820
H	860
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 0.820) - 0.060^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.489
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.67 \times 1.00$	m3	0.402
残土処分工		$0.489 - 0.402 / 0.9$	m3	0.042
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土C-3(H1.2)
 管種・口径 : SUS50A h=1.20m
 道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	60
B	600
h	1200
h1	
h2	1070
h4	1220
H	1260
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 1.220) - 0.060^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.729
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 1.07 \times 1.00$	m3	0.642
残土処分工		$0.729 - 0.642 / 0.9$	m3	0.016
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 撤去仮土D-1 (H0.3)

管種・口径 : SUS200A

h=0.30m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	
a2	下層	100
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	216
B	600
h	300
h1	
h2	386
h4	486
H	516
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 0.486) - 0.216^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.255
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.39 \times 1.00$	m3	0.232
管路埋戻工	機械 RC-40	不足分 $0.255 - 0.232 / 0.9 = -0.003$	m3	0.003
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土D-1 (H0.6)
 管種・口径 : SUS200A h=0.60m
 道路種別 : 歩道As


1.00 m当り数量

撤去時																																													
			<table><tr><th>記号</th><th>名称</th><th>値</th></tr><tr><td>a1</td><td>表層</td><td>30</td></tr><tr><td>a2</td><td>下層</td><td></td></tr><tr><td>a2</td><td>下層</td><td>100</td></tr><tr><td>a4</td><td>既設AS</td><td>30</td></tr><tr><td>b1</td><td>抱き砂</td><td></td></tr><tr><td>b2</td><td>砂基礎</td><td></td></tr></table>		記号	名称	値	a1	表層	30	a2	下層		a2	下層	100	a4	既設AS	30	b1	抱き砂		b2	砂基礎		<table><tr><th>記号</th><th>値</th></tr><tr><td>D</td><td>216</td></tr><tr><td>B</td><td>600</td></tr><tr><td>h</td><td>600</td></tr><tr><td>h1</td><td></td></tr><tr><td>h2</td><td>686</td></tr><tr><td>h4</td><td>786</td></tr><tr><td>H</td><td>816</td></tr><tr><td>a</td><td>130</td></tr></table>		記号	値	D	216	B	600	h	600	h1		h2	686	h4	786	H	816	a	130
記号	名称	値																																											
a1	表層	30																																											
a2	下層																																												
a2	下層	100																																											
a4	既設AS	30																																											
b1	抱き砂																																												
b2	砂基礎																																												
記号	値																																												
D	216																																												
B	600																																												
h	600																																												
h1																																													
h2	686																																												
h4	786																																												
H	816																																												
a	130																																												
名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量																																									
(土工)																																													
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D L $((0.60 \times 0.786) - 0.216^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.435																																									
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.686 \times 1.00$	m3	0.412																																									
管路埋戻工	機械 RC-40	不足分 $0.435 - 0.412 / 0.9 = -0.023$	m3	0.023																																									
(舗装工)																																													
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																									
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018																																									
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042																																									
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																									
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600																																									

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 撤去仮土D-1(H1.8)
 管種・口径 : SUS200A h=1.80m
 道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	216
B	900
h	1800
h1	
h2	1886
h4	1986
H	2016
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D L $((0.90 \times 1.986) - 0.216^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	1.751
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.90 \times 1.886 \times 1.00$	m3	1.697
管路埋戻工	機械 RC-40	不足分 $1.751 - 1.697 / 0.9 = -0.135$	m3	0.135
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.90 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.027
掘削時 Asガラ処分工		$0.027 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.063
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深2.0<H≤2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 撤去仮土D-2(H0.6)

管種・口径 : SUS80A

h=0.60m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	
a2	下層	100
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	89
B	600
h	600
h1	
h2	559
h4	659
H	689
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h4 管外径D $((0.60 \times 0.659) - 0.089^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.389
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.559 \times 1.00$	m3	0.335
残土処分工		$0.389 - 0.335 / 0.9$	m3	0.017
(舗装工)				
		L 本数 1.00×2		2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		$0.018 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.042
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

仮設給水 PPφ20

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

土工延長集計																				
土工断面	仮給A-1 (H0.3)		仮給B-1 (H0.3)		仮給C-1 (H0.3)		仮給A-1 (H0.3) 撤		仮給B-1 (H0.3) 撤		仮給C-1 (H0.3) 撤		宅内AS (H0.3)		宅内未舗装 (H0.3)		宅内AS (H0.3) 撤		宅内未舗装 (H0.3) 撤	
管種	PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20		PP φ 20	
土留め工																				
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
土 工 延 長		20.6		4.2		7.6		20.6		4.2		7.6		2.5		2.9		2.5		2.9
	合計		20.6		4.2		7.6		20.6		4.2		7.6		2.5		2.9		2.5	

土工・舗装工 数量計算書

路線：仮設給水 φ20					口径：φ20		土工延長：75.6 m																				
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	仮給A- 1(H0.3)	仮給B- 1(H0.3)	仮給C- 1(H0.3)	仮給A- 1(H0.3)敷	仮給B- 1(H0.3)敷	仮給C- 1(H0.3)敷	宅内 AS(H0.3)	宅内未舗 装(H0.3)	宅内AS(H0.3) 敷	宅内未舗 装(H0.3)敷												
					土被り	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m											
					管種 口径	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20	PP φ20										
					種別	町道車道 (関街道 線)As	歩道乗入 As	歩道As	町道車道 (関街道 線)As	歩道乗入 As	歩道As	宅内AS	宅内未舗 装	宅内AS	宅内未舗装												
					延長	20.6	4.2	7.6	20.6	4.2	7.6	2.5	2.9	2.5	2.9												
	(土工)																										
	掘削工	機械 床均し含む	m3	7	1m当り 数量	0.083 1.71	0.116 0.49	0.119 0.90	0.089 1.83	0.086 0.36	0.089 0.68	0.116 0.29	0.128 0.37	0.089 0.22	0.098 0.28												
	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	m3	1	1m当り 数量	0.030 0.62	0.030 0.13	0.030 0.23				0.030 0.08	0.030 0.09														
	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	m3	1	1m当り 数量	0.038 0.78	0.038 0.16	0.038 0.29				0.038 0.10	0.038 0.11														
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	3		0.051 1.05	0.048 0.20	0.051 0.39	0.005 0.10	0.041 0.17	0.059 0.45	0.051 0.13	0.060 0.17	0.086 0.22	0.098 0.28												
	管路埋戻工	機械 RC-40	m3	0.05	1m当り 数量									0.007 0.02	0.011 0.03												
	残土処分工		m3	4	1m当り 数量	0.026 0.54	0.063 0.26	0.062 0.47	0.083 1.71	0.040 0.17	0.023 0.17	0.059 0.15	0.061 0.18														
	(舗装工)				1m当り 数量																						
	掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	m	70	1m当り 数量	2.000 41.20	2.000 8.40	2.000 15.20				2.000 5.00															
	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし	m2	15	1m当り 数量		0.300 1.26	0.300 2.28	0.300 6.18	0.300 1.26	0.300 2.28	0.300 0.75	0.300 0.75														
	掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし	m2	6	1m当り 数量	0.300 6.18																					
	掘削時 Asガラ運搬		m3	1	1m当り 数量	0.045 0.93	0.012 0.05	0.009 0.07	0.009 0.19	0.012 0.05	0.009 0.07	0.012 0.03	0.009 0.02														
	掘削時 Asガラ処分工		t	3	1m当り 数量	0.106 2.18	0.028 0.12	0.021 0.16	0.021 0.43	0.028 0.12	0.028 0.16	0.021 0.07	0.021 0.05	0.028 0.05	0.021 0.05												
	下層 路盤工	RC-30 t=10cm	m2	3	1m当り 数量						0.300 2.28		0.300 0.75														
	下層 路盤工	RC-30 t=15cm	m2	1	1m当り 数量					0.300 1.26																	
	下層 路盤工	RC-40 t=16cm	m2	6	1m当り 数量				0.300 6.18																		
	上層 路盤工	RC-40 t=12cm	m2	6	1m当り 数量				0.300 6.18																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道)	m2	12	1m当り 数量	0.300 6.18			0.300 6.18																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(歩道乗入)	m2	3	1m当り 数量		0.300 1.26			0.300 1.26																	
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道)	m2	5	1m当り 数量			0.300 2.28			0.300 2.28																
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	2	1m当り 数量							0.300 0.8	0.300 0.75														
					1m当り 数量																						
					1m当り 数量																						

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮給B-1(H0.3)

管種・口径 : PP φ 20

h=0.30m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a3	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	127
h2	160
h3	387
H	427
a	40

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L $0.30 \times 0.387 \times 1.00$	m3	0.116
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.30 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.030
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L $(0.30 \times 0.127 - 0.027^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.038
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 掘削深h2 L $0.30 \times 0.160 \times 1.00$	m3	0.048
残土処分工		$0.116 - 0.048 / 0.9$	m3	0.063
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.30 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.012
掘削時 Asガラ処分工		$0.012 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.028
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(歩道乗入) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300

土工断面	仮給C-1(H0.3)	
管種・口径	PPφ20	h=0.30m
道路種別	歩道As	

[illegible]

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮給A-1(H0.3)撤

管種・口径 : PP φ 20

h=0.30m

道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a2	下層	160
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	
h2	17
h3	297
H	327
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D L $0.30 \times 0.297 - 0.027^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	m3	0.089
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 掘削深h2 L $0.30 \times 0.017 \times 1.00$	m3	0.005
残土処分工		$0.089 - 0.005 / 0.9$	m3	0.083
(舗装工)				
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.30 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.009
掘削時 Asガラ処分工		0.009×2.35 t/m ³	t	0.021
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮給B-1(H0.3)撤

管種・口径 : PP φ 20

h=0.30m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	
h2	137
h3	287
H	327
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D L $0.30 \times 0.287 - 0.027^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	m3	0.086
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.30 \times 0.137 \times 1.00$	m3	0.041
残土処分工		$0.086 - 0.041 / 0.9$	m3	0.040
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.30 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.012
掘削時 Asガラ処分工		$0.012 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.028
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(歩道乗入) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 仮給C-1(H0.3)撤

管種・口径 : PP φ 20

h=0.30m

道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	100
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	
h2	197
h3	297
H	327
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $0.30 \times 0.297 - 0.027^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	m3	0.089
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.30 \times 0.197 \times 1.00$	m3	0.059
残土処分工		$(0.089 - 0.059) / 0.9$	m3	0.023
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.30 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.009
掘削時 Asガラ処分工		$0.009 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.021
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 宅内AS(H0.3)

管種・口径 : PP φ 20

h=0.30m

道路種別 : 宅内AS

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	127
h2	170
h3	387
H	427
a	30

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.30 × 0.387 × 1.00	m3	0.116
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.30 × 0.100 × 1.00	m3	0.030
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.30 × 0.127 - 0.027 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.038
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 掘削深h2 L 0.30 × 0.170 × 1.00	m3	0.051
残土処分工		0.116 - 0.051 / 0.9	m3	0.059
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30 × 1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.30 × 0.04 × 1.00	m3	0.012
掘削時 Asガラ処分工		0.012 × 2.35 t/m ³	t	0.028
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30 × 1.00	m2	0.300

土工断面	宅内未舗装(H0.3)	
管種・口径	PPφ20	h=0.30m
道路種別	宅内未舗装	


[illegible]

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 宅内AS(H0.3)撤
管種・口径 : PP φ 20
道路種別 : 宅内AS

h=0.30m

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a2	下層	
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	
h2	287
h3	297
H	327
a	40

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D L $0.30 \times 0.297 - 0.027^2 \times \pi / 4 \times 1.00$	m3	0.089
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.30 \times 0.287 \times 1.00$	m3	0.086
管路埋戻工	機械 RC-40	$0.089 - 0.086 / 0.9 =$ 不足分 -0.007	m3	0.007
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.30 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.009
掘削時 Asガラ処分工		0.009×2.35 t/m ³	t	0.021
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.30×1.00	m2	0.300

土工断面	宅内未舗装(H0.3)撤	
管種・口径	PPφ20	h=0.30m
道路種別	宅内未舗装	

[illegible]

工旧復装舖

舖裝復旧工 数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

名 称	略 図 及 び 算 式	単位	数 量
町道車道			
舗装版切断 As t=15cm以下	8.69 舗装切断集計表より	m	8.7
舗装版破碎 As t=10cm以下	土工数量計算書より 12.75	m2	12.8
舗装版破碎 As15cm以下	舗装面積集計表より 28.86 - 12.75	m2	16.1
路盤すきとり	12.75 * 0.12 + 16.11 * 0.03	m3	2.0
不陸整正 RC-30 補充材3cm		m2	16.1
残土処理		m3	2.0
As殻運搬	掘削部 影響部 12.75 * 0.03 + 16.11 * 0.15	m3	2.8
As殻処理	2.8 * 2.35	t	6.6
上層路盤工 機械 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm	28.86	m2	28.9
上層路盤工 人力 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm		m2	
表層工 機械 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm	28.86	m2	28.9
表層工 人力 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm		m2	

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式	単 位	数 量
歩道			
舗装版切断 As t=15cm以下	4.36 舗装切断集計表より	m	4.4
舗装版破碎 As t=10cm以下	舗装面積集計表より 231.35	m ²	231.4
As殻運搬	231.35 * 0.03	m ³	6.9
As殻処理	6.9 * 2.30	t	15.9
表層工 機械 フライムコート 再生細粒度As(13) t=3cm	231.35 - 1.20	m ²	230.2
表層工 人力 フライムコート 再生細粒度As(13) t=3cm	1.20	m ²	1.2

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式	単 位	数 量
歩道乗入			
舗装版切断 As t=15cm以下	8.19 舗装切断集計表より	m	8.2
舗装版破碎 As t=10cm以下	舗装面積集計表より 59.17	m2	59.2
As殻運搬	59.17 * 0.04	m3	2.4
As殻処理	2.4 * 2.35	t	5.6
表層工 機械 フロムコート 再生細粒度As(13) t=4cm		m2	59.2

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式	単 位	数 量
その他町道			
舗装版切断 As t=15cm以下	4.99 舗装切断集計表より	m	5.0
舗装版破碎 As t=10cm以下	掘削部 影響部 (2.71 + 3.65) 図面より求積	m2	6.4
As殻運搬	掘削部 影響部 2.71 * 0.03 + 3.65 * 0.04	m3	0.2
As殻処理	0.2 * 2.35	t	0.5
表層工 人力 フライムコート 再生密粒度As(13) t=4cm		m2	6.4

舗装面積集計表

単位:m2

	町道車道(関街道線)				その他町道(道路幅員2.0m以上)				歩道乗入れ				歩道							
	補助		単独		補助		単独		補助		単独		補助		単独		補助		単独	
	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力
数 量	2.98					4.03			8.87				6.20	1.20						
	25.88					2.33			31.74				28.29							
									7.50				28.86							
									19.93				40.43							
													79.15							
													47.22							
合計	28.9					6.4			59.2				230.2	1.2						

舗装切断集計表

単位：m

	As t $\leq$ 15cm								Co t $\leq$ 10cm							
	町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道		町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道	
数 量		1.86		3.00		8.19		0.87								
		1.86		1.36				1.31								
		1.60						0.92								
		3.37						1.89								
合計		8.69		4.36		8.19		4.99		0.00		0.00		0.00		0.00

区画線集計表

単位：m

規格仕様		実線		実線 高視認性		矢印・記号・文字		ゼブラ		ゼブラ		破線																																					
		外側線・中央線 W0. 15		外側線・中央線 W0. 30		記号 15cm換算		停止線・横断歩道 W0. 15		停止線・横断歩道 W0. 45		破線 W0. 15m																																					
		白線		黄線		白線		白線		白線		白線																																					
数量	町道車道	1. 60							町道車道																																								
		6. 46																																															
		9. 68																																															
		7. 84																																															
	歩道乗入	3. 74																																															
		3. 85																																															
	その他																																																
	町道																																																
											</																																						

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式										単位	数 量			
付帯工															
既設歩車道境界ブロック撤去 ブロック撤去											m	3.0			
構造物取壊し工 機械 無筋	断面積		取壊し長								m3	0.19			
	0.062	*	3.00												
Co殻運搬	断面積		取壊し長								m3	0.34			
	0.113	*	3.00												
Co殻処理	断面積		取壊し長								t	0.44			
無筋	0.062	*	3.00	*	2.35										
二次製品	断面積		取壊し長								t	0.36			
	0.051	*	3.00	*	2.35										
歩車道境界ブロック復旧 据付延長											m	3.0			
10m当り数量（参考）															
碎石基礎 t=100mm	0.570	*	10.0								m2	5.70			
コンクリート	(	0.520	*	0.140	-	0.230	*	0.010	-	0.225	*	0.050	)	m3	0.59
											*	10.0			
型枠	0.140	*	10.0	*	2						m2	2.80			
敷モルタル	0.230	*	0.010	*	10.0						m3	0.02			
境界ブロック	10.0	/	0.605								個	16.5			

濁水処理の算定

簡易計算式(本設)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	242.92	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	7.76	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 451 ℓ 0.500 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	412.964	0	38.024	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(仮設)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	189.12	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	8.1	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 361 ℓ 0.400 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	321.504	0	39.69	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(仮設給水)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	28.6	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	41.2	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 251 ℓ 0.300 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	48.62	0	201.88	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(舗装本復旧)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	17.6	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	8.7	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 73 ℓ 0.070 m³

運搬費			円
処分費			円

ℓ/100m

	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	29.92	0	42.63	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

单独 GX ϕ 200

数 量 総 括 表 (GX形)

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
GX形直管 DS	φ 200×5000	1	1	本	
GX形曲管	φ 200×90°			個	
GX形曲管	φ 200×45°			個	
GX形曲管	φ 200×22 1/2°			個	
GX形曲管	φ 200×11 1/4°			個	
GX形曲管	φ 200×5 5/8°			個	
GX形両受曲管	φ 200×45°			個	
GX形両受曲管	φ 200×22 1/2°			個	
GX両受短管	φ 200			個	
GX形継輪	φ 200			個	
GX形短管1号	φ 200			個	
GX形短管2号	φ 200			個	
GX形二受T字管	φ 200×φ 100			個	
	φ 200×φ 200		1	個	
GX形乙字管	φ 200×300H			個	
	φ 200×450H			個	
GX形フランジ付T字管	φ 200×φ 75			個	
GX形ソフトシール仕切弁 (両受)	φ 200			基	
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿)	φ 200		1	基	
GX形メタルシート仕切弁 (両受)	φ 200			基	
GX ライフ	φ 200		1	個	
GX形異形管接合材料	φ 200		3	組	
G-Link	φ 200			組	
P-Link	φ 200			組	
メカ形帽K形	φ 200 (撤去時)		1	個	
ポリエチレンスリーブ	φ 200用	5.2 × 1.320 =	6.9	m	1.320m/1m当り
固定バンド	φ 200用	5.2 × 1.800 =	9.4	組	1.800組/1m当り
管明示テープ	φ 200	5.2 × (0.22 × π × 1.5 × 4 / 5) =	4.3	m	
管埋設シート		5.2 - (0.45 * 2)	4.3	m	
		土工延長 仕切弁筐外径 箇所数			

数 量 総 括 表 (GX形)

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
労 務					
ダクタイル鋳鉄管据付工	φ 200	5.218 - 0.61	4.6	m	
GX継手工	φ 200 (直管)	1	1	口	
	φ 200 (異形管)		3	口	
	φ 200 (G-Link)			口	
	φ 200 (P-Link)			口	
メカニカル継手工 (特押)	φ 200		1	口	
メカニカル継手工	φ 200		1	口	
鋳鉄管切断工	φ 200		2	口	
仕切弁設置工	φ 200		1	基	
耐震形不断水割T字管施工費	φ 200 × φ 200 DIP用 簡易弁付 K形受口		1	基	
仕切弁筐設置工 (丸型 φ 350)	円形2号 H=1.2m		2	箇所	
仕切弁筐設置工 (丸型 φ 350)	円形2号 H=1.8m			箇所	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm		5.2	m	
管明示テープ貼付工	φ 200mm		4.3	m	
管明示シート敷設工			4.3	m	
残管処理	φ 200mm	1.24 × 0.03117	0.04	t	31.17kg/m

管材および管布設延長集計表 φ 200

[illegible]

单独 HPPE ϕ 75

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 75×5050	2	2	本	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×45°		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×45°		3	個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 75×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 75×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 75× φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 75× φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 75× φ 75(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付うず巻き式F付T字管	φ 75× φ 75(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 75(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75		1	個	
PE挿し口付メタルシート仕切弁	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受レデューサ	φ 200× φ 75		1	個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 75			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 75		1	個	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 200		1	個	
GX形異形管接合材料	φ 200		1	個	
ポリ管用メカ形帽	φ 75		1	個	

数量總括表

[illegible]

配水管 $\phi 75$

配水管 $\phi 75$

切 管 数 量 表 (HPPE)

配水管 φ 75

	1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	残 管	切断工
1			2. 63				
				1. 74		0. 680 m	2
2	1. 00						
		1. 39				2. 660 m	2
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
小計						3. 340 m	4

枝線 GX ϕ 100 HPPE ϕ 50
単独

数 量 総 括 表

名 称	規 格		数 量	単位	備 考
管 材					
水道配水用ポリエチレン管 EF片受直管	φ 50×5050			本	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド	φ 50×5050		1	本	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×45°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受ベンド	φ 50×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×90°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×45°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×22 1/2°			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受ベンド	φ 50×11 1/4°			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 片受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×300H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×450H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受Sベンド	φ 50×600H			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 両受F付チーズ	φ 50× φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 PE挿し口付F付T字管	φ 50× φ 50(GF)			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(挿)	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 フランジ短管(FCD)	φ 50(GF)			個	
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 50			個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50			個	
PE挿し口付メタルシート仕切弁	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ	φ 50			個	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50		3	個	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 100× φ 50			個	
PVジョイント	φ 50		1	個	

管材および管布設延長集計表

配水管 $\phi 50$

[illegible]

切 管 数 量 表 (HPPE)

配水管 φ 50

	1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	残 管	切断工
1							
		1. 92	2. 2			0. 930 m	2
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
						m	
小計						0. 930 m	2

土工延長集計																			
土工断面	土工1-1 (H1.20)		不断水土工1		土工1-2 (H1.20)		土工2-2 (H1.20)		土工4-1 (H1.20)		土工8-3 (H0.80)		土工8-3 (H1.20)		土工11-3 (H0.80)		土工11-3 (H1.20)		
管種	DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		HPPE φ 75		HPPE φ 75		DIP-GX φ 200		HPPE φ 50		HPPE φ 50		HPPE φ 50		HPPE φ 50		
土留め工																			
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]	
土 工 延 長		2.71		1.70		7.36		1.77		0.85		0.81		1.39		1.79		0.82	
		2.78																	
	合計		5.49		1.70		7.36		1.77		0.85		0.81		1.39		1.79		0.82


土工・舗装工 数量計算書

路線：本設			口径：φ 200			土工延長：22.0 m																			
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	土工1-1 (H1.20)	不断水土 工1	土工1- 2(H1.20)	土工2-2 (H1.20)	土工4- 1(H1.20)	土工8- 3(H0.80)	土工8-3 (H1.20)	土工11- 3(H0.80)	土工11- 3(H1.20)											
					土被り	H=1.20m	H=1.20m	H=1.20m	H=1.20m	H=0.80m	H=1.20m	H=0.80m	H=1.20m												
					管種 口径	DIP-GX φ 200	DIP-GX φ 200	HPPE φ 75	HPPE φ 75	DIP-GX φ 200	HPPE φ 50	HPPE φ 50	HPPE φ 50	HPPE φ 50											
					種別	町道車道 (関街道 線)As	歩道As	町道車道 (関街道 線)As	その他町 道As	歩道As	その他町 道As	その他町 道As	歩道乗入 As	歩道乗入 As											
延長					5.5	1.7	7.4	1.8	0.9	0.8	1.4	1.8	0.8												
	(土工)																								
	掘削工	機械 床均し含む	m3	23	1m当り 数量	1.233 6.77	2.647 4.50	0.744 5.48	0.810 1.43	1.341 1.14	0.551 0.45	0.791 1.10	0.551 0.99	0.791 0.65											
	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	m3	2	1m当り 数量	0.090 0.49	0.600 1.02	0.060 0.44	0.060 0.11	0.090 0.08	0.060 0.05	0.060 0.08	0.060 0.11	0.060 0.05											
	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	m3	4	1m当り 数量	0.250 1.37	0.442 0.75	0.108 0.79	0.108 0.19	0.250 0.21	0.095 0.08	0.095 0.13	0.095 0.17	0.095 0.08											
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	14	1m当り 数量	0.711 3.90	1.455 2.47	0.474 3.49	0.564 1.00	0.873 0.74	0.324 0.26	0.564 0.78	0.306 0.55	0.546 0.45											
	残土処分工 (舗装工)		m3	7	1m当り 数量	0.443 2.43	1.030 1.75	0.217 1.60	0.183 0.32	0.371 0.32	0.191 0.15	0.164 0.23	0.211 0.38	0.184 0.15											
	掘削時 舗装版切断工	As t≦15cm	m	44	1m当り 数量	2.000 11.0	2.000 3.4	2.000 14.7	2.000 3.5	2.000 1.7	2.000 1.6	2.000 2.8	2.000 3.6	2.000 1.6											
	掘削時 舗装版取壊工	As t≦10cm 障害なし	m2	7	1m当り 数量		1.500 2.55		0.600 1.06	0.900 0.77	0.600 0.49	0.600 0.83	0.600 1.07	0.600 0.49											
	掘削時 舗装版取壊工	As 10cm(t≦15cm 障害なし)	m2	9	1m当り 数量	0.900 4.94		0.600 4.42																	
	掘削時 Asガラ運搬		m3	2	1m当り 数量	0.135 0.74	0.045 0.08	0.090 0.66	0.024 0.04	0.027 0.02	0.024 0.03	0.024 0.04	0.024 0.02												
	掘削時 Asガラ処分工		t	4	1m当り 数量	0.317 1.74	0.106 0.18	0.212 1.56	0.056 0.10		0.056 0.05	0.056 0.08	0.056 0.10	0.056 0.05											
	下層 路盤工	RC-30 t=10cm	m2	3	1m当り 数量		1.500 2.55			0.063 0.05															
	下層 路盤工	RC-30 t=15cm	m2	2	1m当り 数量								0.600 1.07	0.600 0.49											
	下層 路盤工	RC-40 t=13cm	m2	2	1m当り 数量				0.600 1.06		0.600 0.49	0.600 0.83													
	下層 路盤工	RC-40 t=16cm	m2	9	1m当り 数量	0.900 4.94		0.600 4.42																	
	上層 路盤工	RC-40 t=12cm	m2	9	1m当り 数量	0.900 4.94		0.600 4.42																	
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道)	m2	12	1m当り 数量	0.900 4.94		0.600 4.4	0.600 1.1		0.600 0.5	0.600 0.8													
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道)	m2	2	1m当り 数量								0.600 1.07	0.600 0.49											
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道)	m2	3	1m当り 数量		1.500 2.6			0.900 0.8															
	(土留工)																								
	土留工	掘削深1.5<H≦1.8m 矢板長2.0m、支保1段	m	5	1m当り 数量	1.000 5.49																			
	土留工	掘削深1.8<H≦2.0m 矢板長2.5m、支保1段	m	2	1m当り 数量		1.000 1.7																		

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工1-1(H1.20)
 管種・口径 : DIP-GX φ 200 h=1.20m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	220
B	900
h	1200
h1	320
h2	790
h3	1370
H	1520
a	310


名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.90 × 1.370 × 1.00	m3	1.233
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.90 × 0.100 × 1.00	m3	0.090
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.90 × 0.320 - 0.220 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.250
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.90 × 0.79 × 1.00	m3	0.711
残土処分工		1.233 - 0.711 / 0.9	m3	0.443
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.90 × 0.15 × 1.00	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		0.135 × 2.35 t/m ³	t	0.317
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90 × 1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深1.5 < H ≤ 1.8m 矢板長2.0m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 不断水土工1
管種・口径 : DIP-GX φ 200
道路種別 : 歩道As

h=1.20m

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	下層	100
a4	既設AS	30
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	400

記号	値
D	220
B	1500
h	1200
h1	320
h2	970
h3	1790
H	1820
a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((1.50 \times 1.790) - 0.220^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	2.647
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $1.50 \times 0.400 \times 1.00$	m3	0.600
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(1.50 \times 0.320 - 0.220^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.442
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $1.50 \times 0.97 \times 1.00$	m3	1.455
残土処分工		$2.647 - 1.455 / 0.9$	m3	1.030
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $1.50 \times 0.03 \times 1.00$	m3	0.045
掘削時 Asガラ処分工		$0.045 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.106
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 1.50×1.00	m2	1.500
(土留工)				
土留工	掘削深1.8 < H ≤ 2.0m 矢板長2.5m、支保1段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工1-2(H1.20)

管種・口径 : HPPE φ 75

h=1.20m

道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100


記号	値
D	90
B	600
h	1200
h1	190
h2	790
h3	1240
H	1390
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.240 × 1.00	m3	0.744
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.190 - 0.090 ² × π/4) × 1.00	m3	0.108
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.79 × 1.00	m3	0.474
残土処分工		0.744 - 0.474 / 0.9	m3	0.217
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.15 × 1.00	m3	0.090
掘削時 Asガラ処分工		0.090 × 2.35 t/m ³	t	0.212
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工2-2(H1.20)
 管種・口径 : HPPE φ75 h=1.20m
 道路種別 : その他町道As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	130
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	90
B	600
h	1200
h1	190
h2	940
h3	1350
H	1390
a	160

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L $0.60 \times 1.350 \times 1.00$	m3	0.810
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L $(0.60 \times 0.190 - 0.090^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.108
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.94 \times 1.00$	m3	0.564
残土処分工		$0.810 - 0.564 / 0.9$	m3	0.183
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

土工断面	土工4-1(H1.20)	
管種・口径	DIP-GX ϕ 200	h=1.20m
道路種別	歩道As	

[illegible]

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工8-3(H0.80)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=0.80m

道路種別 : その他町道As

1.00 m当り数量




記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	
a3	下層	130
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	800
h1	163
h2	540
h3	923
H	963
a	160

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 0.923) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.551
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.54 \times 1.00$	m3	0.324
残土処分工		$0.551 - 0.324 / 0.9$	m3	0.191
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

1.00 m当り数量



名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 1.323) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.791
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $((0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.94 \times 1.00$	m3	0.564
残土処分工		$0.791 - 0.564 / 0.9$	m3	0.164
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024×2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工11-3(H0.80)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=0.80m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	800
h1	163
h2	510
h3	923
H	963
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 0.923) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.551
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.51 \times 1.00$	m3	0.306
残土処分工		$0.551 - 0.306 / 0.9$	m3	0.211
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工11-3(H1.20)

管種・口径 : HPPE φ 50

h=1.20m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	63
B	600
h	1200
h1	163
h2	910
h3	1323
H	1363
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 管外径D $((0.60 \times 1.323) - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.791
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L $0.60 \times 0.100 \times 1.00$	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D $(0.60 \times 0.163 - 0.063^2 \times \pi / 4) \times L$	m3	0.095
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L $0.60 \times 0.91 \times 1.00$	m3	0.546
残土処分工		$0.791 - 0.546 / 0.9$	m3	0.184
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

既設管撤去工

土工延長集計

土工断面	土工7-1 (H1. 80)		土工7-4 (H1. 20)						土工9-4 (H1. 20)		土工5-1 (H1. 20)		土工5-1 (H1. 57)		土工5-3 (H0. 83)		土工6-1 (H1. 20)	
管種	DIP-K		VP φ 50以下						VP φ 50以下		DIP-GX φ 200		DIP-GX φ 200		HPPE φ 50		DIP-GX φ 200	
单 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
土 工 延 長		40. 82		1. 45						1. 30		1. 50		2. 52		1. 91		10. 8
												2. 28						34. 4
												4. 28						9. 9
												1. 86						
合計		40. 82		1. 45						1. 30		9. 9		2. 5		1. 9		55. 0

土工・舗装工 数量計算書

[illegible]


管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工7-1(H1.80)

管種・口径 : DIP-K h=1.80m

道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	上層	
a4	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	


記号	値
D	220
B	900
h	1800
h1	1710
h2	1870
H	2020
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h2 管外径D $((0.90 \times 1.870) - 0.220^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	1.645
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h1 L $0.90 \times 1.710 \times 1.00$	m3	1.539
管路埋戻工	機械 RC-40	不足分 $1.645 - 1.539 / 0.9 = -0.065$	m3	0.065
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.90 \times 0.15 \times 1.00$	m3	0.135
掘削時 Asガラ処分工		$0.135 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.317
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.90×1.00	m2	0.900
(土留工)				
土留工	掘削深2.0<H≤2.3m 矢板長2.5m、支保2段		m	1.000

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 土工7-4(H1.20)
 管種・口径 : VPφ50以下 h=1.20m
 道路種別 : 町道車道(閑街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	60
B	600
h	1200
h1	950
h2	1110
H	1260
a	310

名称	規格・寸法	算式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h2 管外径D $((0.60 \times 1.110) - 0.060^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.663
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h1 L $0.60 \times 0.950 \times 1.00$	m3	0.570
残土処分工		$0.663 - 0.570 / 0.9$	m3	0.030
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.15 \times 1.00$	m3	0.090
掘削時 Asガラ処分工		$0.090 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.212
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600


管布設土工 単位数量計算書

土工断面 :
 管種・口径 :
 道路種別 : m当り数量

土工B その他町道 (道路幅員2.0m以上) 掘削機 表層工(再生密粒度As:13mmTop) 下層路盤工(再生砕石 RC-40) As取壊し 掘削機 路床埋戻 (機械埋戻) 在来土 掘削機		
--	--	--

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 :
 管種・口径 :
 道路種別 : m当り数量




記号	名称	値
a1	表層	30
a2	下層	
a2	下層	130
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	#N/A
B	#N/A
h	0
h1	#N/A
h2	#N/A
H	#N/A
a	160

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h2 管外径D $((\#N/A \times \#N/A) - \#N/A^2 \times \pi/4) \times 0.00$	m3	#N/A
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h1 L $\#N/A \times \#N/A \times 0.00$	m3	#N/A
管路埋戻工	機械 RC-40	不足分 $\#N/A - \#N/A / 0.9 = \#N/A$	m3	#N/A
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 0.00×2	m	0.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $\#N/A \times 0.04 \times 0.00$	m3	#N/A
掘削時 Asガラ処分工		$\#N/A \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	#N/A
下層 路盤工	RC-40 t=13cm	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 :
 管種・口径 :
 道路種別 : m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	150
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	#N/A
B	#N/A
h	0
h1	#N/A
h2	#N/A
H	#N/A
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h2 管外径D $((\#N/A \times \#N/A) - \#N/A^2 \times \pi/4) \times 0.00$	m3	#N/A
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h1 L $\#N/A \times \#N/A \times 0.00$	m3	#N/A
残土処分工		$\#N/A - \#N/A / 0.9$	m3	#N/A
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	L 本数 0.00×2	m	0.000
掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $\#N/A \times 0.04 \times 0.00$	m3	#N/A
掘削時 Asガラ処分工		$\#N/A \times 2.35$ t/m ³	t	#N/A
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L $\#N/A \times 0.00$	m2	#N/A

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 土工9-4(H1.20)

管種・口径 : VP φ 50以下

h=1.20m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	
a2	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	
b2	砂基礎	

記号	値
D	60
B	600
h	1200
h1	1070
h2	1220
H	1260
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h2 管外径D $((0.60 \times 1.220) - 0.060^2 \times \pi / 4) \times 1.00$	m3	0.729
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h1 L $0.60 \times 1.07 \times 1.00$	m3	0.642
残土処分工		$0.729 - 0.642 / 0.9$	m3	0.016
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00×2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L $0.60 \times 0.04 \times 1.00$	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		$0.024 \times 2.35 \text{ t/m}^3$	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60×1.00	m2	0.600

土工断面	土工5-1(H1.20)	
管種・口径	DIP-GX ϕ 200	h=1.20m
道路種別	歩道乗入As	

[illegible]

土工断面	土工5-1(H1.57)	
管種・口径	DIP-GX ϕ 200	h=1.57m
道路種別	歩道乗入As	

[illegible]

土工断面	土工5-3(H0.83)	
管種・口径	HPPE φ 50	h=0.83m
道路種別	歩道乗入As	

[illegible]

鋪裝復旧工(单独)

舖裝復旧工 数量計算書

路線：

[illegible]

数 量 計 算 書

名 称	略 図 及 び 算 式	単位	数 量
町道車道			
舗装版切断 As t=15cm以下	50.56 舗装切断集計表より	m	50.6
舗装版破碎 As t=10cm以下	土工数量計算書より 46.97	m2	47.0
舗装版破碎 As15cm以下	舗装面積集計表より 96.09 - 46.97	m2	49.1
路盤すきとり	46.97 * 0.12 + 49.12 * 0.03	m3	7.1
不陸整正 RC-30 補充材3cm		m2	49.1
残土処理		m3	7.1
As殻運搬	掘削部 影響部 46.97 * 0.03 + 49.12 * 0.15	m3	8.8
As殻処理	8.8 * 2.35	t	20.7
上層路盤工 機械 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm	78.28	m2	78.3
上層路盤工 人力 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm	17.81	m2	17.8
表層工 機械 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm	78.28	m2	78.3
表層工 人力 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm	17.81	m2	17.8

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式	単位	数 量
その他町道			
舗装版切断 As t=15cm以下	2.07 舗装切断集計表より	m	2.1
舗装版破碎 As t=10cm以下	掘削部 影響部 (1.06 + 1.18) 図面より求積	m2	2.2
As殻運搬	掘削部 影響部 1.06 * 0.03 + 1.18 * 0.04	m3	0.1
As殻処理	0.1 * 2.35	t	0.2
表層工 人力 プライムコート 再生密粒度As(13) t=4cm		m2	2.2

舖裝面積集計表

单位:m2

[illegible]

舗装切断集計表

単位：m

	As t $\leq$ 15cm								Co t $\leq$ 10cm							
	町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道		町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道	
数 量		16.81					2.07									
		10.90														
		2.78														
		9.32														
		9.81														
		0.94														
合計		50.56		0.00		0.00	2.07		0.00		0.00		0.00		0.00	

区画線集計表

単位：m

規格 仕様	実線		実線 高視認性		矢印・記号・文字		ゼブラ		ゼブラ		破線			
	外側線・中央線 W0.15		外側線・中央線 W0.30		記号 15cm換算		停止線・横断歩道 W0.15		停止線・横断歩道 W0.45		破線 W0.15m			
	白線		黄線		白線		白線		白線		白線			
数 量	町道車道	12.05							町道車道	4.00				
		19.92								4.00				
		11.86								1.76				
		4.67												
		0.33												
		4.88												
		0.22												
	歩道乗入													
	その他 町道	1.77												
合計		55.70		0.00		0.00		0.00		9.76		0.00		0.00

歩道

No.	a	b	c	s	A
A-1	3.17	11.09	11.56	12.91	17.58
A-2	11.56	11.12	3.49	13.09	19.40
A-3	3.49	0.64	3.52	3.83	1.12
A-4	3.52	0.96	3.62	4.05	1.69
A-5	3.62	0.90	3.68	4.10	1.63
A-6	3.68	0.91	3.67	4.13	1.66
A-7	3.67	0.97	3.61	4.13	1.75
A-8	3.61	1.06	3.49	4.08	1.85
A-9	3.49	3.47	0.31	3.64	0.54
D-1	0.25	3.61	3.62	3.74	0.45
D-2	3.57	0.85	3.73	4.08	1.51
D-3	3.73	0.94	3.87	4.27	1.75
D-4	3.87	0.93	3.93	4.37	1.80
D-5	3.93	0.93	3.93	4.40	1.81
D-6	3.93	0.95	3.83	4.36	1.82
D-7	3.83	1.06	3.69	4.29	1.96
D-8	3.74	3.51	5.20	6.23	6.56
D-9	5.20	2.00	4.35	5.78	4.23
D-10	0.51	0.58	0.80	0.95	0.15
D-11	0.80	2.00	2.49	2.65	0.70
D-12	4.35	3.93	1.88	5.08	3.69
D-13	1.88	8.10	8.33	9.16	7.61
D-14	8.33	8.10	1.92	9.18	7.78
D-15	1.92	8.31	8.53	9.38	7.98
D-16	8.53	8.30	1.96	9.40	8.13
D-17	1.96	10.83	11.01	11.90	10.61
D-18	11.01	10.83	1.96	11.90	10.61
F-1	1.95	10.29	10.48	11.36	10.03
F-2	2.03	10.25	10.45	11.37	10.40
F-3	10.45	10.48	3.89	12.41	20.00
I-1	0.14	6.72	6.72	6.79	0.47
I-2	6.72	4.03	7.90	9.33	13.54
I-3	7.90	7.18	1.98	8.53	6.89
I-4	1.98	0.09	1.99	2.03	0.09
I-5	1.99	2.02	0.31	2.16	0.31
I-6	7.18	0.95	6.95	7.54	3.25
I-7	6.95	6.84	1.26	7.53	4.31
I-8	1.26	0.95	1.58	1.90	0.60
I-9	1.58	0.95	1.26	1.90	0.60
I-10	1.26	5.69	5.83	6.39	3.58
I-11	0.34	6.42	6.43	6.60	1.09
I-12	6.43	5.83	1.73	7.00	4.92
I-13	1.73	4.27	3.88	4.94	3.36
I-14	3.88	3.82	1.59	4.65	2.99
I-15	1.59	7.83	8.25	8.84	6.13
I-16	8.25	8.13	1.53	8.96	6.22
K-1	1.44	4.42	4.65	5.26	3.18
K-2	4.65	4.44	1.36	5.23	3.02
O-1	1.20	1.76		a×b=	2.11
O-2	1.20	1.78		a×b=	2.14
					235.60

(47.22)

(79.15)

(40.43)

(58.35)

(6.20)

(4.25)

うち人力
5.45

本復旧時舗装版取壊し

t=3cm	t=4cm	t=15cm
17.58	-	-
19.40	-	-
1.12	-	-
1.69	-	-
1.63	-	-
1.66	-	-
1.75	-	-
1.85	-	-
0.54	-	-
0.45	-	-
1.51	-	-
1.75	-	-
1.80	-	-
1.81	-	-
1.82	-	-
1.96	-	-
6.56	-	-
4.23	-	-
0.15	-	-
0.70	-	-
3.69	-	-
7.61	-	-
7.78	-	-
7.98	-	-
8.13	-	-
10.61	-	-
10.61	-	-
10.03	-	-
10.40	-	-
20.00	-	-
0.47	-	-
13.54	-	-
6.89	-	-
0.09	-	-
0.31	-	-
3.25	-	-
4.31	-	-
0.60	-	-
0.60	-	-
3.58	-	-
1.09	-	-
4.92	-	-
3.36	-	-
2.99	-	-
6.13	-	-
6.22	-	-
3.18	-	-
3.02	-	-
2.11	-	-
2.14	-	-
235.60		

歩道乗入

No.	a	b	c	s	A
B-1	0.54	2.10	1.64	2.14	0.26
B-2	1.64	1.09	1.39	2.06	0.75
B-3	1.39	1.11	2.13	2.32	0.69
B-4	2.13	3.29	1.29	3.36	0.74
B-5	1.29	1.21	0.32	1.41	0.19
B-6	3.29	4.02	5.19	6.25	6.61
B-7	5.19	4.02	3.38	6.30	6.79
B-8	4.02	0.29	4.02	4.17	0.58
B-9	4.02	4.01	0.26	4.15	0.52
B-10	0.38	0.91	0.99	1.14	0.17
B-11	0.99	3.38	2.52	3.45	0.71
B-12	2.52	1.11	1.59	2.61	0.60
B-13	1.59	1.08	1.46	2.07	0.76
B-14	1.46	2.08	0.90	2.22	0.56
(19.93)					
E-1	1.96	3.84	4.31	5.06	3.76
E-2	4.31	3.84	1.95	5.05	3.74
(7.50)					
G-1	3.89	0.45	3.91	4.13	0.88
G-2	3.91	0.89	4.06	4.43	1.74
G-3	0.89	0.95	0.73	1.29	0.31
G-4	0.73	0.18	0.71	0.81	0.06
G-5	4.06	2.03	3.90	5.00	3.89
G-6	3.90	0.69	3.86	4.23	1.33
G-7	3.91	4.74	6.21	7.43	9.26
G-8	6.21	4.73	4.02	7.48	9.51
G-9	3.97	1.19	4.15	4.66	2.36
G-10	4.15	1.19	4.03	4.69	2.40
(31.74)					
J-1	1.53	5.97	6.14	6.82	4.57
J-2	6.14	5.97	1.44	6.78	4.30
(8.87)					
					68.04

本復旧時舗装版取壊し

t=3cm	t=4cm	t=15cm
-	0.26	-
-	0.75	-
-	0.69	-
-	0.74	-
-	0.19	-
-	6.61	-
-	6.79	-
-	0.58	-
-	0.52	-
-	0.17	-
-	0.71	-
-	0.60	-
-	0.76	-
-	0.56	-
-	3.76	-
-	3.74	-
-	0.88	-
-	1.74	-
-	0.31	-
-	0.06	-
-	3.89	-
-	1.33	-
-	9.26	-
-	9.51	-
-	2.36	-
-	2.40	-
-	4.57	-
-	4.30	-
		68.04

その他町道

No.	a	b	c	s	A
C-1	1.32	1.77	2.20	2.65	1.17
C-2	2.20	1.77	1.31	2.64	1.16
H-1	0.20	1.27	1.41	1.44	0.10
H-2	1.41	2.71	2.11	3.12	1.47
H-3	2.11	1.89	1.99	3.00	1.72
H-4	1.99	0.81	1.82	2.31	0.74
Q-1	1.52	0.21	1.42	1.58	0.14
Q-2	1.42	1.62	2.06	2.55	1.15
Q-3	2.06	1.77	1.07	2.45	0.95
					8.60

町道車道

No.	a	b	c	s	A
L-1	2.78	12.00	11.89	13.34	16.48
L-2	11.89	11.86	0.94	12.35	5.57
L-3	12.00	11.86	1.86	12.86	11.03
L-4	1.86	8.06	8.27	9.10	7.50
L-5	8.27	8.66	1.95	9.44	8.03
L-6	1.95	0.60	1.86	2.21	0.56
L-7	1.86	1.45	2.36	2.84	1.35
L-8	2.36	1.45	1.86	2.84	1.35
L-9	1.30	1.45	1.95	2.35	0.94
L-10	1.95	1.30	1.45	2.35	0.94
L-11	1.86	2.10	2.81	3.39	1.95
L-12	2.81	14.15	12.20	14.58	13.25
L-13	12.20	12.05	1.86	13.06	11.21
L-14	3.23	7.84	8.48	9.78	12.66
L-15	8.48	7.85	3.37	9.85	13.22
M-1	1.86	1.60	2.45	2.96	1.49
M-2	2.45	1.60	1.86	2.96	1.49
N-1	1.20	6.56		a×b=	7.87
N-2	1.20	3.26		a×b=	3.91
N-3	1.20	3.27		a×b=	3.92
P-1	1.69	4.67	4.96	5.66	3.95
P-2	4.96	3.17	2.26	5.20	2.69
P-3	2.26	2.35	1.64	3.13	1.76
P-4	1.64	0.66	1.50	1.90	0.49
P-5	1.20	2.56	2.82	3.29	1.54
P-6	2.82	3.65	1.63	4.05	2.20
P-7	1.63	2.52	1.72	2.94	1.39
P-8	1.72	1.74	1.18	2.32	0.96
P-9	1.18	2.59	2.40	3.09	1.41
P-10	2.40	1.43	1.58	2.71	1.09
P-11	1.58	0.43	1.52	1.77	0.33
					142.53

うち人力
38.37

454.77

本復旧時舗装版取壊し

t=3cm	t=4cm	t=15cm	W	L
1.18	—	—	0.90	1.31
—	1.15	—		
—	—	—		
1.70	—	—	0.90	1.89
—	—	—		
—	2.33	—		
1.06			0.60	1.77
—				
—	1.18			
3.94	4.66			

3.94 4.66

本復旧時舗装版取壊し

t=3cm	t=4cm	t=15cm	W	L
0.59	—	—	0.90	0.65
2.12	—	—	0.90	2.35
33.49	—	—	0.90	37.21
0.40	—	—	0.60	0.66
0.40	—	—	0.60	0.66
1.36	—	—	0.85	1.60
1.55	—	—	0.90	1.72
0.81	—	—	0.54	1.50
4.35	—	—	1.50	2.90
0.76	—	—	0.90	0.84
0.88	—	—	0.60	1.46
1.42	—	—	0.85	1.67
—	—	—		
—	—	—		
—	—	57.91		
0.90	—	—	0.90	1.00
—	—	2.08		
3.94	—	—	0.60	6.56
1.96	—	—	0.60	3.26
1.96	—	7.84	0.60	3.27
0.56	—	—	0.60	0.94
2.99	—	—	0.90	3.32
1.27	—	—	0.90	1.41
1.69	—	—	0.60	2.82
0.29	—	—	0.60	0.48
1.06	—	—	0.60	1.76
1.27	—	—	0.60	2.11
0.11	—	—	0.60	0.19
—	—	—		
—	—	—		
—	—	8.57		
66.13		76.40		

66.13 76.40

本復旧時舗装版取壊し

t=3cm	t=4cm	t=15cm
305.67	72.70	76.40

濁水処理の算定
単独

簡易計算式(本設)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	18.3	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	25.7	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 157 ℓ 0.200 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	31.042	0	125.93	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(既設撤去)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	2.6	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	84.54	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 419 ℓ 0.400 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	4.42	0	414.246	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(舗装本復旧)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	2.1	m	t≦5cm		m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	50.56	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 251 ℓ 0.300 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	3.519	0	247.744	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

給水 HPPE ϕ 20

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

土工延長集計																
土工断面	給土工A (H1.10)		給土工B(H1.10)		給土工C(H1.10)		宅内CON		宅内AS		宅内未舗装(H0.3)					
管種	HPPE φ 20		HPPE φ 20		HPPE φ 20		HPPE φ 20		HPPE φ 20		HPPE φ 20					
土留め工																
単 位		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]		[m]
土 工 延 長		19.5		3.7		6.5		1.2		2.5		11.9				
合計		19.5		3.7		6.5		1.2		2.5		11.9				


土工・舗装工 数量計算書

路線：給水φ20		口径：φ20		土工延長：45.3 m																				
番号	名 称	形状・寸法	単位	設計 数量	区分	給土工A (H1.10)	給土工 B(H1.10)	給土工 C(H1.10)	宅内CON	宅内AS	宅内未舗 装(H0.3)													
					土被り	H=1.10m	H=1.10m	H=1.10m	H=0.30m	H=0.30m	H=0.30m													
					管種 口径	HPPE φ 20	HPPE φ 20	HPPE φ 20	HPPE φ 20	HPPE φ 20	HPPE φ 20													
					種別	町道車道 (関街道 線)As	歩道乗入 As	歩道As	宅内CON	宅内AS	宅内未舗 装													
					延長	19.5	3.7	6.5	1.2	2.5	11.9													
	(土工)																							
	掘削工	機械 床均し含む	m3	22	1m当り 数量	0.646 12.60	0.712 2.63	0.718 4.67	0.113 0.14	0.116 0.29	0.128 1.52													
	砂基礎	機械 サンドクッション用砂	m3	2	1m当り 数量	0.060 1.17	0.060 0.22	0.060 0.39	0.030 0.04	0.030 0.08	0.030 0.36													
	砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	m3	3	1m当り 数量	0.076 1.48	0.076 0.28	0.076 0.49	0.038 0.05	0.038 0.10	0.038 0.45													
	管路埋戻工	機械 在来土	m3	14	1m当り 数量	0.414 8.07	0.486 1.80	0.522 3.39	0.045 0.05	0.048 0.12	0.060 0.71													
	残土処分工 (舗装工)		m3	6	1m当り 数量	0.186 3.63	0.172 0.64	0.138 0.90	0.063 0.08	0.063 0.16	0.061 0.73													
	掘削時 舗装版切断工	As t≤15cm	m	64	1m当り 数量	2.000 39.0	2.000 7.4	2.000 13.0		2.000 5.0														
	掘削時 舗装版切断工	Co t≤15cm	m	2	1m当り 数量				2.000 2.40															
	掘削時 舗装版取壊工	As t≤10cm 障害なし	m2	7	1m当り 数量		0.600 2.22	0.600 3.90		0.300 0.75														
	掘削時 舗装版取壊工	As 10cm<t≤15cm 障害なし	m2	12	1m当り 数量	0.600 11.70																		
	掘削時 舗装版取壊工	Co t≤10cm 障害なし	m2	0.4	1m当り 数量				0.300 0.36															
	掘削時 Asカラ運搬		m3	2	1m当り 数量	0.090 1.76	0.024 0.09	0.018 0.12		0.012 0.03														
	掘削時 Coカラ運搬		m3	0.02	1m当り 数量				0.015 0.02															
	掘削時 Asカラ処分工		t	5	1m当り 数量	0.212 4.13	0.056 0.21	0.042 0.27		0.028 0.07														
	掘削時 Coカラ処分工		t	0.04	1m当り 数量				0.035 0.04															
	下層 路盤工	RC-30 t=10cm	m2	4	1m当り 数量			0.600 3.90																
	下層 路盤工	RC-30 t=15cm	m2	2	1m当り 数量		0.600 2.2																	
	下層 路盤工	RC-40 t=16cm	m2	12	1m当り 数量	0.600 11.70																		
	上層 路盤工	RC-40 t=12cm	m2	12	1m当り 数量	0.600 11.70																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道)	m2	12	1m当り 数量	0.600 11.70																		
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(歩道乗入)	m2	2	1m当り 数量		0.600 2.2																	
	仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道)	m2	4	1m当り 数量			0.600 3.9																
	仮復旧 コンクリート工	Con18-8-40BB t=5cm	m3	0.02	1m当り 数量				0.02															
	復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	0.8	1m当り 数量					0.300 0.8														

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 給土工A(H1.10)
 管種・口径 : HPPE φ 20 h=1.10m
 道路種別 : 町道車道(関街道線)As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	30
a2	上層	120
a3	下層	160
a4	既設AS	150
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	27
B	600
h	1100
h1	127
h2	690
h3	1077
H	1227
a	310

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.077 × 1.00	m3	0.646
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.127 - 0.027 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.076
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.69 × 1.00	m3	0.414
残土処分工		0.646 - 0.414 / 0.9	m3	0.186
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As 10cm < t ≤ 15cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.15 × 1.00	m3	0.090
掘削時 Asガラ処分工		0.090 × 2.35 t/m ³	t	0.212
下層 路盤工	RC-40 t=16cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
上層 路盤工	RC-40 t=12cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(車道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 給土工B(H1.10)

管種・口径 : HPPE φ 20

h=1.10m

道路種別 : 歩道乗入As

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	上層	
a3	下層	150
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	27
B	600
h	1100
h1	127
h2	810
h3	1187
H	1227
a	190

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.187 × 1.00	m3	0.712
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.127 - 0.027 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.076
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.81 × 1.00	m3	0.486
残土処分工		0.712 - 0.486 / 0.9	m3	0.172
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.04 × 1.00	m3	0.024
掘削時 Asガラ処分工		0.024 × 2.35 t/m ³	t	0.056
下層 路盤工	RC-30 t=15cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm(歩道乗入) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

管布設土工 単位数量計算書

土工断面 : 給土工C(H1.10)
 管種・口径 : HPPE φ 20 h=1.10m
 道路種別 : 歩道As

1.00 m当り数量

記号	名称	値	記号	値
a1	表層	30	D	27
a2	上層		B	600
a3	下層	100	h	1100
a4	既設AS	30	h1	127
b1	抱き砂	100	h2	870
b2	砂基礎	100	h3	1197
			H	1227
			a	130

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.60 × 1.197 × 1.00	m3	0.718
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.60 × 0.100 × 1.00	m3	0.060
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.60 × 0.127 - 0.027 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.076
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.60 × 0.87 × 1.00	m3	0.522
残土処分工		0.718 - 0.522 / 0.9	m3	0.138
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.60 × 0.03 × 1.00	m3	0.018
掘削時 Asガラ処分工		0.018 × 2.35 t/m ³	t	0.042
下層 路盤工	RC-30 t=10cm	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600
仮復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm(歩道) 幅1.4m未満	掘削幅B L 0.60 × 1.00	m2	0.600

土工断面	宅内CON	
管種・口径	HPPE ϕ 20	h=0.30m
道路種別	宅内CON	

[illegible]

管布設土工 単位数量計算書


土工断面 : 宅内AS

管種・口径 : HPPE φ 20

h=0.30m

道路種別 : 宅内AS

1.00 m当り数量



記号	名称	値
a1	表層	40
a2	下層	
a2	下層	
a4	既設AS	40
b1	抱き砂	100
b2	砂基礎	100

記号	値
D	27
B	300
h	300
h1	127
h2	160
h3	387
H	427
a	40

名 称	規格・寸法	算 式	単位	数量
(土工)				
掘削工	機械 床均し含む	掘削幅B 掘削深h3 L 0.30 × 0.387 × 1.00	m3	0.116
砂基礎	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂基礎b2 L 0.30 × 0.100 × 1.00	m3	0.030
砂埋戻工	機械 サンドクッション用砂	掘削幅B 砂厚h1 管外径D L (0.30 × 0.127 - 0.027 ² × π / 4) × 1.00	m3	0.038
管路埋戻工	機械 在来土	掘削幅B 埋戻厚h2 L 0.30 × 0.16 × 1.00	m3	0.048
残土処分工		0.116 - 0.048 / 0.9	m3	0.063
(舗装工)				
掘削時 舗装版切断工	As t ≤ 15cm	L 本数 1.00 × 2	m	2.000
掘削時 舗装版取壊工	As t ≤ 10cm 障害なし 騒音振動対策なし	掘削幅B L 0.30 × 1.00	m2	0.300
掘削時 Asガラ運搬		掘削幅B 既設As厚 L 0.30 × 0.04 × 1.00	m3	0.012
掘削時 Asガラ処分工		0.012 × 2.35 t/m ³	t	0.028
復旧 表層工	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	掘削幅B L 0.30 × 1.00	m2	0.300

土工断面	宅内未舗装(H0.3)	
管種・口径	HPPE φ 20	h=0.30m
道路種別	宅内未舗装	

[illegible]

舗装復旧工（給水）

舖裝復旧工 数量計算書

路線：

[illegible]

数 量 計 算 書

名 称	略 図 及 び 算 式	単位	数 量
町道車道			
舗装版切断 As t=15cm以下	28.78 舗装切断集計表より	m	28.8
舗装版破碎 As t=10cm以下	土工数量計算書より 11.70	m2	11.7
舗装版破碎 As15cm以下	舗装面積集計表より 13.62 - 11.70	m2	1.9
路盤すきとり	11.70 * 0.12 + 1.92 * 0.03	m3	1.5
不陸整正 RC-30 補充材3cm		m2	1.9
残土処理		m3	1.5
As殻運搬	掘削部 影響部 11.70 * 0.03 + 1.92 * 0.15	m3	0.6
As殻処理	0.6 * 2.35	t	1.4
上層路盤工 機械 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm		m2	
上層路盤工 人力 フライムコート 再生瀝青安定処理 t=10cm	13.62	m2	13.6
表層工 機械 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm		m2	
表層工 人力 タックコート 再生密粒度As(20) t=5cm	13.62	m2	13.6

数量計算書

名 称	略 図 及 び 算 式		単位	数 量
歩道				
舗装版切断 As t=15cm以下	7.08	舗装切断集計表より	m	7.1
舗装版破碎 As t=10cm以下	4.25		m2	4.3
As殻運搬	4.25	* 0.03	m3	0.1
As殻処理	0.1	* 2.30	t	0.2
表層工 機械 フライムコート 再生細粒度As(13) t=3cm				
表層工 人力 フライムコート 再生細粒度As(13) t=3cm	4.25		m2	4.3

舗装面積集計表

単位:m2

	町道車道(関街道線)				その他町道(道路幅員2.0m以上)				歩道乗入れ				歩道							
	補助		単独		補助		単独		補助		単独		補助		単独		補助		単独	
	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力	機械	人力
数 量				3.92												2.14				
				3.91												2.11				
				3.91																
				1.88																
合計				13.6												4.3				

舗装切断集計表

単位：m

	As t $\leq$ 15cm								Co t $\leq$ 10cm							
	町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道		町道車道		歩道		歩道乗入		その他町道	
数量		3.27		1.78												
		3.27		1.78												
		3.26		1.76												
		3.26		1.76												
		6.56														
		6.56														
		1.30														
		1.30														
合計		28.78		7.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

区画線集計表

単位：m

規格 仕様	実線		実線 高視認性		矢印・記号・文字		ゼブラ		ゼブラ		破線			
	外側線・中央線 W0.15		外側線・中央線 W0.30		記号 15cm換算		停止線・横断歩道 W0.15		停止線・横断歩道 W0.45		破線 W0.15m			
	白線		黄線		白線		白線		白線		白線			
数 量	町道車道	1.20							町道車道	1.20				
		1.20								1.20				
		0.63								1.20				
		1.20								1.45				
	歩道乗入													
	その他 町道													
合計		4.23		0.00		0.00		0.00		5.05		0.00		0.00

濁水処理の算定
給水

簡易計算式(給水)

As切断延長			Co切断延長		
t≦5cm	25.4	m	t≦5cm	2.4	m
5<t≦10cm		m	5<t≦10cm		m
10<t≦15cm	39	m	10<t≦15cm		m
15<t≦20cm		m	15<t≦20cm		m
20<t≦25cm		m	20<t≦25cm		m
25<t≦30cm		m	25<t≦30cm		m
30<t≦35cm		m	30<t≦35cm		m
35<t≦40cm		m	35<t≦40cm		m

濁水発生量(As+Co) 244 ℓ 0.200 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	43.18	0	191.1	0	0	0	0	0
	9.36	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	

簡易計算式(舗装本復旧)

As切断延長			Co切断延長		
t≤5cm	7.1	m	t≤5cm		m
5<t≤10cm		m	5<t≤10cm		m
10<t≤15cm	28.8	m	10<t≤15cm		m
15<t≤20cm		m	15<t≤20cm		m
20<t≤25cm		m	20<t≤25cm		m
25<t≤30cm		m	25<t≤30cm		m
30<t≤35cm		m	30<t≤35cm		m
35<t≤40cm		m	35<t≤40cm		m

濁水発生量(As+Co) 153 ℓ 0.200 m³

運搬費			円
処分費			円

	ℓ/100m							
	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm
AS厚	170	340	490	680	880	1110	1490	1700
Co厚	390	690	1090	1370	1690	2080	2530	2960
	12.07	0	141.12	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

処分単価			円/m3

運搬距離		
	m3	